



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA

DATA: 03/01/2022

ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA

PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO

ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO

SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

RESUMO DO ORÇAMENTO

1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	R\$	8,474.07	2.69%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	R\$	22,264.53	7.07%
3	COBERTURA:	R\$	53,742.24	17.07%
4	ESQUADRIAS:	R\$	7,316.27	2.32%
5	PISOS:	R\$	64,993.99	20.65%
6	PINTURAS:	R\$	63,333.54	20.12%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	R\$	19,983.62	6.35%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	R\$	17,507.53	5.56%
9	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:	R\$	830.14	0.26%
10	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:	R\$	7,733.44	2.46%
11	SERRALHERIA:	R\$	45,225.03	14.37%
12	SERVIÇOS FINAIS:	R\$	3,349.84	1.06%
		VALOR TOTAL:	R\$ 314,754.74	100%
R\$ Trezentos e Quatorze Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro reais e Setenta e Quatro centavos.				


Jefferson Morais
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151740068-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA

PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO

ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO

SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QNT	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES:							R\$ 8.474,07
1.1	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	SEDOP	M2	3,00	R\$ 173,45	R\$ 48,56	R\$ 222,01	R\$ 666,03
1.2	010767	Barracão de madeira (Incl. instalações)	SEDOP	M2	12,00	R\$ 508,34	R\$ 142,33	R\$ 650,67	R\$ 7.808,04
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:							R\$ 22.264,53
2.1	020018	Demolição manual de concreto simples	SEDOP	M3	24,00	R\$ 220,33	R\$ 61,69	R\$ 282,02	R\$ 6.768,48
2.2	020174	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	SEDOP	M3	24,00	R\$ 90,06	R\$ 25,21	R\$ 115,27	R\$ 2.766,48
2.3	020171	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	SEDOP	M3	24,00	R\$ 22,44	R\$ 6,28	R\$ 28,72	R\$ 689,28
2.4	020677	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	SEDOP	M2	529,37	R\$ 5,10	R\$ 1,42	R\$ 6,52	R\$ 3.451,49
2.5	97657	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	UN	2,00	R\$ 304,18	R\$ 85,17	R\$ 389,35	R\$ 778,70
2.6	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	196,08	R\$ 15,46	R\$ 4,32	R\$ 19,78	R\$ 3.878,46
2.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	196,08	R\$ 2,38	R\$ 0,66	R\$ 3,04	R\$ 596,08
2.8	C4639	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	SEINFRA	M	76,00	R\$ 26,52	R\$ 7,42	R\$ 33,94	R\$ 2.579,44
2.9	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M2	14,07	R\$ 6,36	R\$ 1,78	R\$ 8,14	R\$ 114,52
2.10	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	M	1.010,00	R\$ 0,46	R\$ 0,12	R\$ 0,58	R\$ 585,80
2.11	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	UN	12,00	R\$ 0,46	R\$ 0,12	R\$ 0,58	R\$ 6,96
2.12	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	UN	27,00	R\$ 0,88	R\$ 0,24	R\$ 1,12	R\$ 30,24
2.13	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	R\$ 8,41	R\$ 2,35	R\$ 10,76	R\$ 10,76
2.14	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	R\$ 6,13	R\$ 1,71	R\$ 7,84	R\$ 7,84
3		COBERTURA:							R\$ 53.742,24
3.1	071492	Recomposição de estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m à 30m, incluso telha de alumínio ondulada e=0,5mm	SEDOP	M2	196,08	R\$ 160,21	R\$ 44,85	R\$ 205,06	R\$ 40.208,16
3.2	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	SINAPI	M	76,00	R\$ 139,13	R\$ 38,95	R\$ 178,08	R\$ 13.534,08
4		ESQUADRIAS:							R\$ 7.316,27
4.1	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 601,22	R\$ 168,34	R\$ 769,56	R\$ 3.078,24
4.2	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 625,84	R\$ 175,23	R\$ 801,07	R\$ 1.602,14
4.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00	R\$ 686,43	R\$ 192,20	R\$ 878,63	R\$ 2.635,89
5		PISOS:							R\$ 64.993,99
5.1	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_11/2017	SINAPI	M2	480,00	R\$ 1,89	R\$ 0,52	R\$ 2,41	R\$ 1.156,80
5.2	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	SINAPI	M2	480,00	R\$ 34,53	R\$ 9,66	R\$ 44,19	R\$ 21.211,20
5.3	C2902	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	SEINFRA	M2	480,00	R\$ 65,86	R\$ 18,44	R\$ 84,30	R\$ 40.464,00
5.4	023153	RECOMPOSIÇÃO E REGULARIZAÇÃO CAMADA DE CONTRAPISO	SBC	M2	31,09	R\$ 54,33	R\$ 15,21	R\$ 69,54	R\$ 2.161,99
6		PINTURAS:							R\$ 63.333,54
6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	SINAPI	M2	445,04	R\$ 12,61	R\$ 3,53	R\$ 16,14	R\$ 7.182,94
6.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	SINAPI	M2	84,33	R\$ 14,06	R\$ 3,93	R\$ 17,99	R\$ 1.517,09
6.3	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	SINAPI	M2	480,00	R\$ 15,17	R\$ 4,24	R\$ 19,41	R\$ 9.316,80
6.4	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	SINAPI	M	275,00	R\$ 6,89	R\$ 1,92	R\$ 8,81	R\$ 2.422,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QNT	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.5	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA 2 DEMÃOS, AF 01/2021	SINAPI	M2	28.14	R\$ 10.74	R\$ 3.00	R\$ 13.74	R\$ 386.61
6.6	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020 P (ALAMBRADO)	SINAPI	M2	567.82	R\$ 16.27	R\$ 4.55	R\$ 20.82	R\$ 11.822.01
6.7	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE), COM FUNDO ANTICORROSIVO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA - (ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA)	SINAPI	M2	1,030.40	R\$ 23.27	R\$ 6.51	R\$ 29.78	R\$ 30.685.31
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:								R\$ 19.983.82
7.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:								
7.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	M	28.00	R\$ 6.80	R\$ 1.90	R\$ 8.70	R\$ 243.00
7.3	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	M	18.00	R\$ 6.64	R\$ 2.47	R\$ 11.31	R\$ 203.56
7.4	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	M	18.00	R\$ 15.09	R\$ 4.22	R\$ 19.31	R\$ 347.58
7.5	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	SINAPI	M	82.00	R\$ 20.95	R\$ 5.86	R\$ 26.81	R\$ 2.198.42
7.6	95747	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	SINAPI	M	13.00	R\$ 35.13	R\$ 9.83	R\$ 44.96	R\$ 584.48
7.7	95748	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	SINAPI	M	30.00	R\$ 37.80	R\$ 10.58	R\$ 48.38	R\$ 1.451.40
7.8	95795	CONDUTELE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	SINAPI	UN	5.00	R\$ 28.00	R\$ 7.84	R\$ 35.84	R\$ 179.20
7.9	170902	Condutele de alumínio tipo LL 3/4"	SEDOP	UN	5.00	R\$ 14.53	R\$ 4.06	R\$ 18.59	R\$ 92.95
7.10	95777	CONDUTELE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	SINAPI	UN	4.00	R\$ 24.53	R\$ 6.86	R\$ 31.39	R\$ 125.56
7.11	95801	CONDUTELE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	SINAPI	UN	1.00	R\$ 34.07	R\$ 9.53	R\$ 43.60	R\$ 43.60
7.12	92695	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	15.00	R\$ 17.91	R\$ 5.01	R\$ 22.92	R\$ 343.80
7.13	92697	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	2.00	R\$ 29.00	R\$ 8.12	R\$ 37.12	R\$ 74.24
7.14	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	1.00	R\$ 33.59	R\$ 9.40	R\$ 42.99	R\$ 42.99
7.15	CABOS E FIOS CONDUTORES:								
7.16	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	M	190.00	R\$ 4.01	R\$ 1.12	R\$ 5.13	R\$ 974.70
7.17	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	M	820.00	R\$ 6.71	R\$ 1.87	R\$ 8.58	R\$ 7.035.60
7.18	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES:								
7.19	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	UN	4.00	R\$ 31.22	R\$ 8.74	R\$ 39.96	R\$ 159.84
7.20	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	UN	1.00	R\$ 33.36	R\$ 9.34	R\$ 42.70	R\$ 42.70
7.21	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	UN	7.00	R\$ 21.07	R\$ 5.89	R\$ 26.96	R\$ 186.72
7.22	171015	Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - completa	SEDOP	UN	1.00	R\$ 162.80	R\$ 45.58	R\$ 208.38	R\$ 208.38
7.23	171016	Luminária abalux - sobrepor (2x40W) - completa	SEDOP	UN	6.00	R\$ 237.80	R\$ 66.58	R\$ 304.38	R\$ 1.826.28
7.24	170987	Refletor alumínio c/ lâmp. mista 500W	SEDOP	UN	20.00	R\$ 141.26	R\$ 39.55	R\$ 180.81	R\$ 3.616.20
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:								R\$ 17.507.83
8.1	HIDRÁULICA								
8.2	181504	Reservatório em polietileno de 3.000 L	SEDOP	UN	1.00	R\$ 3.748.51	R\$ 1.049.58	R\$ 4.798.09	R\$ 4.798.09
8.3	180844	Revisão de ponto de água	SEDOP	Pt	22.00	R\$ 129.74	R\$ 36.32	R\$ 166.06	R\$ 3.653.32
8.4	SANITÁRIO:								
8.5	180845	Revisão de ponto de esgoto	SEDOP	Pt	24.00	R\$ 134.38	R\$ 37.62	R\$ 172.00	R\$ 4.128.00
8.6	PLUVIAL:								
8.7	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF 10/2015	SINAPI	M	63.00	R\$ 43.24	R\$ 12.10	R\$ 55.34	R\$ 3.486.42



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA

PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO

ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO

SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QNT	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.8	89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	28.00	R\$ 22.80	R\$ 6.38	R\$ 29.18	R\$ 817.04
8.9	89599	LUA SIMPLIS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	28.00	R\$ 17.44	R\$ 4.88	R\$ 22.32	R\$ 624.96
9	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:								R\$ 830.14
9.1	201507	Extintor de Incêndio ABC - 6Kg	SEDOP	UN	2.00	R\$ 199.49	R\$ 55.85	R\$ 255.34	R\$ 510.68
9.2	170978	Luminária c/ lâmp de emergência	SEDOP	UN	2.00	R\$ 58.53	R\$ 16.38	R\$ 74.91	R\$ 149.82
9.3	241468	Placa de sinalização fotoluminescente	SEDOP	UN	4.00	R\$ 33.14	R\$ 9.27	R\$ 42.41	R\$ 169.64
10	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:								R\$ 7,733.44
10.1	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	6.00	R\$ 303.63	R\$ 85.01	R\$ 388.64	R\$ 2,331.84
10.2	86942	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2.00	R\$ 167.67	R\$ 46.94	R\$ 214.61	R\$ 429.22
10.3	190691	Ducha higienica cromada	SEDOP	UN	2.00	R\$ 148.63	R\$ 41.61	R\$ 190.24	R\$ 380.48
10.4	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8.00	R\$ 45.80	R\$ 12.82	R\$ 58.62	R\$ 468.96
10.5	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2.00	R\$ 35.38	R\$ 9.90	R\$ 45.28	R\$ 90.56
10.6	190231	Chuveiro cromado	SEDOP	UN	6.00	R\$ 71.68	R\$ 20.07	R\$ 91.75	R\$ 550.50
10.7	190797	Porta papel higiênico - Polipropileno	SEDOP	UN	6.00	R\$ 72.59	R\$ 20.32	R\$ 92.91	R\$ 557.46
10.8	190795	Porta toalha de papel - Polipropileno	SEDOP	UN	4.00	R\$ 72.09	R\$ 20.18	R\$ 92.27	R\$ 369.08
10.9	190794	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	SEDOP	UN	4.00	R\$ 64.79	R\$ 18.14	R\$ 82.93	R\$ 331.72
10.10	190806	Assento plastico	SEDOP	UN	6.00	R\$ 32.18	R\$ 9.01	R\$ 41.19	R\$ 247.14
10.11	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2.00	R\$ 511.62	R\$ 143.25	R\$ 654.87	R\$ 1,309.74
10.12	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2.00	R\$ 260.45	R\$ 72.92	R\$ 333.37	R\$ 666.74
11	SERRALHERIA:								R\$ 45,225.03
11.1	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES E ESCORAS COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	201.00	R\$ 108.65	R\$ 30.42	R\$ 139.07	R\$ 27,953.07
11.2	250610	Equipamento completo p/ quadra de esportes	SEDOP	CJ	1.00	R\$ 13,493.72	R\$ 3,778.24	R\$ 17,271.96	R\$ 17,271.96
12	SERVIÇOS FINAIS:								R\$ 3,349.84
12.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	PRÓPRIA	m²	785.00	R\$ 2.33	R\$ 0.65	R\$ 2.98	R\$ 2,339.30
12.2	241318	Placa de inauguração em aço Inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	SEDOP	UN	1.00	R\$ 789.49	R\$ 221.05	R\$ 1,010.54	R\$ 1,010.54
VALOR TOTAL:								R\$ 314,754.74	
R\$ Trezentos e Quatorze Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro reais e Setenta e Quatro centavos.									

Jefferson Morais
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151740068-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA

ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA

PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO

ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO

SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO

SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	R\$ 8.474,07	R\$ 8.474,07			R\$ 8.474,07
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	R\$ 22.264,53	R\$ 22.264,53			R\$ 22.264,53
3	COBERTURA:	R\$ 53.742,24	R\$ 26.871,12	R\$ 26.871,12		R\$ 53.742,24
4	ESQUADRIAS:	R\$ 7.316,27			R\$ 7.316,27	R\$ 7.316,27
5	PISOS:	R\$ 64.993,99	R\$ 32.497,00	R\$ 32.496,99		R\$ 64.993,99
6	PINTURAS:	R\$ 63.333,54				R\$ 63.333,54
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	R\$ 19.983,82				R\$ 19.983,82
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	R\$ 17.507,83				R\$ 17.507,83
9	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO:	R\$ 830,14				R\$ 830,14
10	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:	R\$ 7.733,44				R\$ 7.733,44
11	SERRALHERIA:	R\$ 45.225,03				R\$ 45.225,03
12	SERVIÇOS FINAIS:	R\$ 3.349,84				R\$ 3.349,84
		R\$ 314.754,74	R\$ 90.106,72	R\$ 116.224,95	R\$ 108.423,07	R\$ 314.754,74



Jefferson Moraes
Engenheiro Civil
CREA/PA: 15177000-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

1.1. 011340 - Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (M2)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00475 Lona com plotagem de gráfica	SEDOP	M2	1.00000000	97.00	97.00
D00084 Prego 1 1/2"x13	SEDOP	KG	0.10000000	14.50	1.45
D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	Dz	0.41000000	150.00	61.50
TOTAL MATERIAL:					159.95
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.40000000	18.71	7.48
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.40000000	15.06	6.02
TOTAL SERVICO:					13.50
VALOR:					173.45
VALOR SEM ENCARGOS:					169.15
VALOR ENCARGOS (88.90%):					4.30
VALOR COM ENCARGOS:					173.45
VALOR BDI (28.00%):					48.56
VALOR COM BDI:					222.01

1.2. 010767 - Barracão de madeira (incl. instalações) (M2)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00015 Tábua de madeira forte 4m	SEDOP	Dz	0.14000000	160.00	22.40
D00061 Fechadura de sobrepor comum	SEDOP	UN	0.02000000	52.50	1.05
D00001 Parafuso fo go 5/16" c= 110mm	SEDOP	UN	0.04000000	1.43	0.05
D00344 Arruela concava em PVC d=5/16"	SEDOP	UN	0.50000000	0.65	0.32
D00019 Régua 3"x1" 4 m apar.	SEDOP	Dz	0.05000000	245.00	12.25
D00081 Prego 2 1/2"x10	SEDOP	KG	0.50000000	11.00	5.50
D00016 Tábua de madeira branca 4m	SEDOP	Dz	0.38000000	75.00	28.50
D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	SEDOP	Dz	0.17000000	150.00	25.50
D00062 Dobradiça 3"x3" com parafuso	SEDOP	UN	0.19000000	14.65	2.78
D00002 Massa de vedação	SEDOP	KG	0.04200000	12.50	0.52
D00059 Cadeado No. 30	SEDOP	UN	0.02000000	20.00	0.40
D00049 Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm	SEDOP	UN	0.82000000	14.50	11.89
D00060 Aldrava p/ cadeado (4x1/2")	SEDOP	UN	0.02000000	6.09	0.12
TOTAL MATERIAL:					111.28
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
170081 Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	SEDOP	Pt	0.15000000	206.79	31.01
180093 Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	SEDOP	UN	0.12500000	18.99	2.37
180095 Registro de gaveta s/ canopia - 1/2"	SEDOP	UN	0.02500000	62.27	1.55
180102 Tubo em PVC - 100mm (LS)	SEDOP	M	0.15000000	33.06	4.95
180103 Tubo em PVC - 75mm (LS)	SEDOP	M	0.15000000	25.08	3.76
180299 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	SEDOP	Pt	0.15000000	432.49	64.87
180349 Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	SEDOP	UN	0.02500000	1,359.30	33.98
180350 Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	SEDOP	UN	0.02500000	1,273.77	31.84
180352 Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto	SEDOP	UN	0.05000000	550.59	27.52
190090 Bacia sifonada de louça c/ assento	SEDOP	UN	0.05000000	392.01	19.60
190218 Chuveiro em PVC	SEDOP	UN	0.05000000	27.21	1.36
190224 Caixa de descarga plastica - externa	SEDOP	UN	0.05000000	129.25	6.46
190232 Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	SEDOP	UN	0.05000000	426.42	21.32
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	3.00000000	18.71	56.13
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	6.00000000	15.06	90.36
TOTAL SERVICO:					397.08
VALOR:					508.34



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

VALOR SEM ENCARGOS:	426.94
VALOR ENCARGOS (86.90%):	81.40
VALOR COM ENCARGOS:	508.34
VALOR BDI (28.00%):	142.33
VALOR COM BDI:	650.67

2.1. 020018 - Demolição manual de concreto simples (M3)					
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1.30000000	18.89	24.55
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	13.00000000	15.06	195.78
TOTAL SERVICO:					220.33
VALOR:					220.33
VALOR SEM ENCARGOS:					153.30
VALOR ENCARGOS (86.90%):					67.03
VALOR COM ENCARGOS:					220.33
VALOR BDI (28.00%):					61.69
VALOR COM BDI:					282.02

2.2. 020174 - Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) (M3)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00453 Caixa Coletora	SEDOP	M3	1.00000000	75.00	75.00
TOTAL MATERIAL:					75.00
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1.00000000	15.06	15.06
TOTAL SERVICO:					15.06
VALOR:					90.06
VALOR SEM ENCARGOS:					85.53
VALOR ENCARGOS (86.90%):					4.53
VALOR COM ENCARGOS:					90.06
VALOR BDI (28.00%):					25.21
VALOR COM BDI:					115.27

2.3. 020171 - Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k (M3)					
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M00002 Caminhao basculante	SEDOP	Hp	0.00980000	187.43	1.83
M00004 Pa carregadeira c/ retroescavadeira	SEDOP	Hp	0.00980000	206.20	2.04
M00003 Caminhao basculante	SEDOP	Hd	0.19500000	93.72	18.27
TOTAL EQUIPAMENTO:					22.14
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.02000000	15.00	0.30
TOTAL SERVICO:					0.30
VALOR:					22.44
VALOR SEM ENCARGOS:					22.39
VALOR ENCARGOS (86.90%):					0.05
VALOR COM ENCARGOS:					22.44
VALOR BDI (28.00%):					6.28
VALOR COM BDI:					28.72

2.4. 020677 - Retirada de pintura (c/ escova de aço) (M2)					
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.03000000	19.89	0.59



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.30000000	15.06	4.51
TOTAL SERVIÇO:						5.10
VALOR:						5.10
VALOR SEM ENCARGOS:						3.56
VALOR ENCARGOS (86.90%):						1.54
VALOR COM ENCARGOS:						5.10
VALOR BDI (28.00%):						1.42
VALOR COM BDI:						6.52

2.5. 97657 - REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)						
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9.88480000	15.06	148.86
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5.03300000	18.68	94.01
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	2.86700000	20.90	59.92
92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	6.99800000	0.20	1.39
TOTAL SERVIÇO:						304.18
VALOR:						304.18
VALOR SEM ENCARGOS:						228.15
VALOR ENCARGOS (86.90%):						76.03
VALOR COM ENCARGOS:						304.18
VALOR BDI (28.00%):						85.17
VALOR COM BDI:						389.35

2.6. 97655 - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)						
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.46900000	15.06	7.06
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.23880000	18.68	4.46
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0.18460000	20.90	3.85
92717	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0.45060000	0.20	0.09
TOTAL SERVIÇO:						15.46
VALOR:						15.46
VALOR SEM ENCARGOS:						11.84
VALOR ENCARGOS (86.90%):						3.62
VALOR COM ENCARGOS:						15.46
VALOR BDI (28.00%):						4.32
VALOR COM BDI:						19.78

2.7. 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)						
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.09710000	15.06	1.46
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04940000	18.68	0.92
TOTAL SERVIÇO:						2.38
VALOR:						2.38
VALOR SEM ENCARGOS:						1.63
VALOR ENCARGOS (86.90%):						0.75
VALOR COM ENCARGOS:						2.38
VALOR BDI (28.00%):						0.66
VALOR COM BDI:						3.04

2.8. C4639 - RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm (M)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%



SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0.00190000	128.17	0.24
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0.01040000	126.58	1.31
TOTAL EQUIPAMENTO:						1.55
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.08800000	20.58	1.81
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.13000000	21.03	2.73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1.30000000	15.72	20.43
TOTAL MAO DE OBRA:						24.97
VALOR:						26.52
VALOR SEM ENCARGOS:						10.30
VALOR ENCARGOS (86.90%):						16.22
VALOR COM ENCARGOS:						26.52
VALOR BDI (28.00%):						7.42
VALOR COM BDI:						33.94

2.9. 97644 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.13150000	18.89	2.48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.25820000	15.06	3.68
					TOTAL SERVICO:	6.36
					VALOR:	6.36
					VALOR SEM ENCARGOS:	4.37
					VALOR ENCARGOS (86.90%):	1.99
					VALOR COM ENCARGOS:	6.36
					VALOR BDI (28.00%):	1.78
					VALOR COM BDI:	8.14

2.10. 97661 - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00960000	19.04	0.18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01880000	15.06	0.28
					TOTAL SERVICO:	0.46
					VALOR:	0.46
					VALOR SEM ENCARGOS:	0.31
					VALOR ENCARGOS (86.90%):	0.15
					VALOR COM ENCARGOS:	0.46
					VALOR BDI (28.00%):	0.12
					VALOR COM BDI:	0.58

2.11. 97660 - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00950000	19.04	0.18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01870000	15.00	0.28
					TOTAL SERVICO:	0.46
					VALOR:	0.46
					VALOR SEM ENCARGOS:	0.31
					VALOR ENCARGOS (86.90%):	0.15
					VALOR COM ENCARGOS:	0.46
					VALOR BDI (28.00%):	0.12
					VALOR COM BDI:	0.58



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

2.12. 97665 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01830000	19.04	0.34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03590000	15.06	0.54

TOTAL SERVICOS: 0.88

VALOR: 0.88

VALOR SEM ENCARGOS: 0.60

VALOR ENCARGOS (86.90%): 0.28

VALOR COM ENCARGOS: 0.88

VALOR BDI (28.00%): 0.24

VALOR COM BDI: 1.12

2.13. 97663 - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.17550000	18.40	3.22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.34480000	15.06	5.19

TOTAL SERVICOS: 8.41

VALOR: 8.41

VALOR SEM ENCARGOS: 5.76

VALOR ENCARGOS (86.90%): 2.65

VALOR COM ENCARGOS: 8.41

VALOR BDI (28.00%): 2.35

VALOR COM BDI: 10.76

2.14. 97666 - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.12800000	18.40	2.35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.25140000	15.06	3.78

TOTAL SERVICOS: 6.13

VALOR: 6.13

VALOR SEM ENCARGOS: 4.19

VALOR ENCARGOS (86.90%): 1.94

VALOR COM ENCARGOS: 6.13

VALOR BDI (28.00%): 1.71

VALOR COM BDI: 7.84

3.1. 071492 - Recomposição de estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m à 30m, incluso telha de alumínio ondulada e=0,5mm (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00414	Perfil aço estrutural em "U"	SEDOP	KG	7.88000000	9.30	73.28
D00482	Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel	SEDOP	M	0.13880000	127.12	17.64
D00056	Telha de aluminio ondulada e=0,5mm	SEDOP	M2	0.30000000	38.00	11.40

TOTAL MATERIAL: 102.32

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280009	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1.56000000	15.43	24.07
280025	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1.80000000	18.79	33.82

TOTAL SERVICOS: 57.89

VALOR: 160.21

VALOR SEM ENCARGOS: 141.77

VALOR ENCARGOS (86.90%): 18.44

VALOR COM ENCARGOS: 160.21



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

VALOR BDI (28.00%):	44.85
VALOR COM BDI:	205.08

3.2. 94229 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0.16100000	36.64	5.89
0000501 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0.02500000	16.33	0.40
00005104 REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0.00490000	65.80	0.32
0001388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0.18000000	118.98	21.41
00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1.05000000	86.66	90.99
TOTAL MATERIAL:					119.01
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.63300000	15.06	9.53
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.53900000	18.68	10.06
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0.01320000	17.43	0.23
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0.01830000	16.40	0.30
TOTAL SERVIÇO:					20.12
VALOR:					139.13
VALOR SEM ENCARGOS:					132.74
VALOR ENCARGOS (86.90%):					6.39
VALOR COM ENCARGOS:					139.13
VALOR BDI (28.00%):					38.95
VALOR COM BDI:					178.08

4.1. 91312 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)					
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1.00000000	261.86	261.86
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	1.00000000	216.40	216.40
91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1.00000000	75.75	75.75
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9.60000000	4.91	47.13
TOTAL SERVIÇO:					601.22
VALOR:					601.22
VALOR SEM ENCARGOS:					537.72
VALOR ENCARGOS (86.90%):					63.50
VALOR COM ENCARGOS:					601.22
VALOR BDI (28.00%):					168.34
VALOR COM BDI:					769.56

4.2. 91314 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)					
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1.00000000	264.30	264.30
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	1.00000000	216.48	216.48



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%



SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1.00000000	75.96	75.96
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10.00000000	4.91	49.10
TOTAL SERVIÇO:						625.84
VALOR:						625.84
VALOR SEM ENCARGOS:						557.87
VALOR ENCARGOS (88.90%):						67.97
VALOR COM ENCARGOS:						625.84
VALOR BDI (28.00%):						175.23
VALOR COM BDI:						801.07

4.3. 91315 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1.00000000	343.91	343.91
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	1.00000000	216.48	216.48
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1.00000000	75.96	75.96
100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10.20000000	4.91	50.08
					TOTAL SERVIÇO:	686.43
					VALOR:	686.43
					VALOR SEM ENCARGOS:	617.23
					VALOR ENCARGOS (88.90%):	69.20
					VALOR COM ENCARGOS:	686.43
					VALOR BDI (28.00%):	192.20
					VALOR COM BDI:	878.63

5.1. 97113 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1.00000000	1.72	1.72
					TOTAL MATERIAL:	1.72
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01170000	15.06	0.17
					TOTAL SERVIÇO:	0.17
					VALOR:	1.89
					VALOR SEM ENCARGOS:	1.84
					VALOR ENCARGOS (88.90%):	0.05
					VALOR COM ENCARGOS:	1.89
					VALOR BDI (28.00%):	0.52
					VALOR COM BDI:	2.41

5.2. 87630 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0.50000000	0.94	0.47
00007334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0.21000000	11.71	2.45
				TOTAL MATERIAL:		2.92
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0.04310000	583.41	25.14
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.24500000	18.89	4.62



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12300000	15,06	1,85
TOTAL SERVIÇO:						31,61
VALOR:						34,53
VALOR SEM ENCARGOS:						31,41
VALOR ENCARGOS (86,90%):						3,12
VALOR COM ENCARGOS:						34,53
VALOR BDI (28,00%):						9,66
VALOR COM BDI:						44,19

5.3. C2902 - PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,90000000	0,85	0,76
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,76
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	21,03	21,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	15,72	15,72
TOTAL MAO DE OBRA:						36,75
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02300000	74,72	1,71
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,60000000	0,56	3,13
I2351	GRANITO PARA PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	KG	19,00000000	0,43	8,17
TOTAL MATERIAL:						13,01
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,03000000	511,44	15,34
TOTAL SERVIÇO:						15,34
VALOR:						65,86
VALOR SEM ENCARGOS:						39,80
VALOR ENCARGOS (86,90%):						26,06
VALOR COM ENCARGOS:						65,86
VALOR BDI (28,00%):						18,44
VALOR COM BDI:						84,30

5.4. 023153 - RECOMPOSIÇÃO E REGULARIZAÇÃO CAMADA DE CONTRAPISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099050	PEDREIRO	SBC	H	1,80400000	13,27	23,92
I099900	SERVENTE	SBC	H	2,47700000	9,59	23,75
TOTAL MAO DE OBRA:						47,67
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I000100	AREIA GROSSA LAVADA	SBC	M3	0,02700000	50,00	1,35
I000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	SBC	KG	5,78000000	0,92	5,31
TOTAL MATERIAL:						6,66
VALOR:						54,33
VALOR SEM ENCARGOS:						32,15
VALOR ENCARGOS (86,90%):						22,18
VALOR COM ENCARGOS:						54,33
VALOR BDI (28,00%):						15,21
VALOR COM BDI:						69,54

6.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	23,96	7,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

				TOTAL MATERIAL:		7.87
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.18700000	19.89	3.71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08900000	15.06	1.03
				TOTAL SERVICOS:		4.74
				VALOR:		12.61
				VALOR SEM ENCARGOS:		11.14
				VALOR ENCARGOS (86.90%):		1.47
				VALOR COM ENCARGOS:		12.61
				VALOR BDI (28.00%):		3.53
				VALOR COM BDI:		16.14

6.2. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

				TOTAL MATERIAL:		7.87
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0.33000000	23.86	7.87
				TOTAL MATERIAL:		7.87
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.24400000	19.89	4.65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08900000	15.06	1.34
				TOTAL SERVICOS:		6.19
				VALOR:		14.06
				VALOR SEM ENCARGOS:		12.13
				VALOR ENCARGOS (86.90%):		1.93
				VALOR COM ENCARGOS:		14.06
				VALOR BDI (28.00%):		3.93
				VALOR COM BDI:		17.99

6.3. 102491 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

				TOTAL MATERIAL:		7.98
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	L	0.16000000	7.00	1.12
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0.42700000	15.92	6.79
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0.01000000	7.99	0.07
				TOTAL MATERIAL:		7.98
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.27500000	19.89	5.46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.11500000	15.06	1.73
				TOTAL SERVICOS:		7.19
				VALOR:		15.17
				VALOR SEM ENCARGOS:		12.94
				VALOR ENCARGOS (86.90%):		2.23
				VALOR COM ENCARGOS:		15.17
				VALOR BDI (28.00%):		4.24
				VALOR COM BDI:		19.41

6.4. 102504 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

				TOTAL MATERIAL:		0.64
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0.02100000	15.92	0.33
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0.04000000	7.99	0.31
				TOTAL MATERIAL:		0.64
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.23900000	19.89	4.75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	15,06	1,50
TOTAL SERVIÇO:						6,29
VALOR:						6,89
VALOR SEM ENCARGOS:						4,95
VALOR ENCARGOS (86,90%):						1,94
VALOR COM ENCARGOS:						6,89
VALOR BDI (28,00%):						1,92
VALOR COM BDI:						8,81

6.5. 102220 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0.01250000	13.38	0.16
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0.12530000	24.14	3.02
				TOTAL MATERIAL:		3.18
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.38050000	19.89	7.56
				TOTAL SERVICO:		7.56
				VALOR:		10.74
				VALOR SEM ENCARGOS:		8.38
				VALOR ENCARGOS (86.90%):		2.36
				VALOR COM ENCARGOS:		10.74
				VALOR BDI (28.00%):		3.00
				VALOR COM BDI:		13.74

6.6. 100745 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 P - (ALAMBRADO) (M2)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0.06200000	13.38	0.82
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0.20670000	24.14	4.98
				TOTAL MATERIAL:		5.80
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.52660000	19.89	10.47
				TOTAL SERVICO:		10.47
				VALOR:		16.27
				VALOR SEM ENCARGOS:		12.96
				VALOR ENCARGOS (86.90%):		3.28
				VALOR COM ENCARGOS:		16.27
				VALOR BDI (28.00%):		4.55
				VALOR COM BDI:		20.82

6.7. 100745 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE), COM FUNDO ANTICORROSIVO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA - (ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA) (M2)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0.20070000	20.04	5.36
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0.09200000	13.38	1.23
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0.25670000	24.14	0.19
					TOTAL MATERIAL:	12.60
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.52660000	19.89	10.47
					TOTAL SERVIÇO:	10.47
					VALOR:	23.27
					VALOR SEM ENCARGOS:	19.99
					VALOR ENCARGOS (86.90%):	3.28



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

VALOR COM ENCARGOS:	23.27
VALOR BDI (28.00%):	6.51
VALOR COM BDI:	29.78

7.2. 91854 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1.01700000	1.88	1.91
TOTAL MATERIAL:					1.91
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.14400000	14.99	2.15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.14400000	19.04	2.74
TOTAL SERVICO:					4.89
VALOR:					6.80
VALOR SEM ENCARGOS:					5.25
VALOR ENCARGOS (86.90%):					1.55
VALOR COM ENCARGOS:					6.80
VALOR BDI (28.00%):					1.90
VALOR COM BDI:					8.70

7.3. 91856 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	M	1.01700000	3.22	3.27
TOTAL MATERIAL:					3.27
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.16400000	14.99	2.45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.16400000	19.04	3.12
TOTAL SERVICO:					5.57
VALOR:					8.84
VALOR SEM ENCARGOS:					7.08
VALOR ENCARGOS (86.90%):					1.76
VALOR COM ENCARGOS:					8.84
VALOR BDI (28.00%):					2.47
VALOR COM BDI:					11.31

7.4. 91873 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVAS	SINAPI	M	1.01700000	7.46	7.58
TOTAL MATERIAL:					7.58
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.22100000	14.99	3.31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.22100000	19.04	4.20
TOTAL SERVICO:					7.51
VALOR:					15.09
VALOR SEM ENCARGOS:					12.71
VALOR ENCARGOS (86.90%):					2.38
VALOR COM ENCARGOS:					15.09
VALOR BDI (28.00%):					4.22
VALOR COM BDI:					19.31

7.5. 95746 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

00021136	ITEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	M	1.05000000	12.48	13.10
TOTAL MATERIAL:						13.10
SERVIÇO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.10440000	14.99	1.56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	II	0.10440000	19.04	1.98
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1.00000000	2.10	2.10
95754	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	0.33330000	6.66	2.21
TOTAL SERVIÇO:						7.85
VALOR:						20.95
VALOR SEM ENCARGOS:						18.88
VALOR ENCARGOS (86.90%):						2.07
VALOR COM ENCARGOS:						20.95
VALOR BDI (28.00%):						5.86
VALOR COM BDI:						26.81

7.6. 95747 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021135	ITEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM	SINAPI	M	1.05000000	24.02	25.22
TOTAL MATERIAL:						25.22
SERVIÇO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.13500000	14.99	2.02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.13500000	19.04	2.57
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1.00000000	2.10	2.10
95755	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	0.33330000	9.69	3.22
TOTAL SERVIÇO:						8.91
VALOR:						35.13
VALOR SEM ENCARGOS:						32.56
VALOR ENCARGOS (86.90%):						2.57
VALOR COM ENCARGOS:						35.13
VALOR BDI (28.00%):						9.83
VALOR COM BDI:						44.96

7.7. 95748 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P (M)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021130	ITEM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM	SINAPI	M	1.05000000	24.40	25.62
TOTAL MATERIAL:						25.62
SERVIÇO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.17010000	14.99	2.54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.17010000	19.04	3.23
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1.00000000	2.10	2.10
95756	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	UN	0.33330000	12.94	4.31
TOTAL SERVIÇO:						12.18



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

VALOR:	37.80
VALOR SEM ENCARGOS:	34.70
VALOR ENCARGOS (86.90%):	3.10
VALOR COM ENCARGOS:	37.80
VALOR BDI (28.00%):	10.58
VALOR COM BDI:	48.38

7.8. 95795 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1.00000000	12.59	12.59
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2.00000000	0.28	0.56
TOTAL MATERIAL:					13.15
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.43680000	14.99	6.54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.43680000	19.04	8.31
TOTAL SERVICO:					14.85
VALOR:					28.00
VALOR SEM ENCARGOS:					23.30
VALOR ENCARGOS (86.90%):					4.70
VALOR COM ENCARGOS:					28.00
VALOR BDI (28.00%):					7.84
VALOR COM BDI:					35.84

7.9. 170902 - Condutele de aluminio tipo LL 3/4" (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E00479 Condutele de aluminio tipo LL 3/4"	SEDOP	UN	1.00000000	11.89	11.89
TOTAL MATERIAL:					11.89
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0.05000000	14.99	0.74
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.10000000	19.04	1.90
TOTAL SERVICO:					2.64
VALOR:					14.53
VALOR SEM ENCARGOS:					13.68
VALOR ENCARGOS (86.90%):					0.85
VALOR COM ENCARGOS:					14.53
VALOR BDI (28.00%):					4.06
VALOR COM BDI:					18.59

7.10. 95777 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2.00000000	0.28	0.56
00014053 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	UN	1.00000000	12.30	12.30
TOTAL MATERIAL:					12.86
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.34340000	14.99	5.14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.34340000	19.04	6.53
TOTAL SERVICO:					11.67
VALOR:					24.53
VALOR SEM ENCARGOS:					20.84



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDE 28%



SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO RUBRICA
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

VALOR ENCARGOS (86.90%):	3.69
VALOR COM ENCARGOS:	24.53
VALOR BDI (28.00%):	6.86
VALOR COM BDI:	31.39

7.11. 95801 - CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002580 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPACEGA	SINAPI	UN	1.00000000	16.62	16.62
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2.00000000	0.28	0.56
TOTAL MATERIAL:					17.18

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.49670000	14.99	7.44
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.49670000	19.04	9.45
TOTAL SERVICO:					16.89

VALOR:	34.07
VALOR SEM ENCARGOS:	28.73
VALOR ENCARGOS (86.90%):	5.34
VALOR COM ENCARGOS:	34.07
VALOR BDI (28.00%):	9.53
VALOR COM BDI:	43.60

7.12. 92695 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0.01100000	11.06	0.12
00003909 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	SINAPI	UN	1.00000000	7.96	7.96
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0.00300000	26.04	0.07
TOTAL MATERIAL:					8.15

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.29700000	14.50	4.30
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.29700000	18.40	5.46
TOTAL SERVICO:					9.76

VALOR:	17.91
VALOR SEM ENCARGOS:	14.75
VALOR ENCARGOS (86.90%):	3.16
VALOR COM ENCARGOS:	17.91
VALOR BDI (28.00%):	5.01
VALOR COM BDI:	22.92

7.13. 92697 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0.01300000	11.06	0.14
00003910 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	SINAPI	UN	1.00000000	12.95	12.95
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0.00300000	26.04	0.07
TOTAL MATERIAL:					13.16

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.48200000	14.50	6.98
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.48200000	18.40	8.86
TOTAL SERVICO:					15.84

VALOR:	29.00
--------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

VALOR SEM ENCARGOS:	23.87
VALOR ENCARGOS (86.90%):	5.13
VALOR COM ENCARGOS:	29.00
VALOR BDI (28.00%):	8.12
VALOR COM BDI:	37.12

7.14. 92662 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0.01900000	11.06	0.21
00003939 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1.00000000	22.17	22.17
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0.00500000	26.04	0.13
TOTAL MATERIAL:					22.51

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.33700000	14.50	4.88
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.33700000	18.40	6.20

TOTAL SERVIÇO: 11.08

VALOR: 33.59

VALOR SEM ENCARGOS: 30.00

VALOR ENCARGOS (86.90%): 3.59

VALOR COM ENCARGOS: 33.59

VALOR BDI (28.00%): 9.40

VALOR COM BDI: 42.99

7.16. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1.19000000	2.50	2.97
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0.00900000	3.59	0.03
TOTAL MATERIAL:					3.00

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03000000	14.99	0.44
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03000000	19.04	0.57

TOTAL SERVIÇO: 1.01

VALOR: 4.01

VALOR SEM ENCARGOS: 3.69

VALOR ENCARGOS (86.90%): 0.32

VALOR COM ENCARGOS: 4.01

VALOR BDI (28.00%): 1.12

VALOR COM BDI: 5.13

7.17. 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1.19000000	4.48	5.33
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0.00900000	3.59	0.03
TOTAL MATERIAL:					5.36

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04000000	14.99	0.59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04000000	19.04	0.76

TOTAL SERVIÇO: 1.35



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

VALOR:	6.71
VALOR SEM ENCARGOS:	6.28
VALOR ENCARGOS (86.90%):	0.43
VALOR COM ENCARGOS:	6.71
VALOR BDI (28.00%):	1.87
VALOR COM BDI:	8.58

7.19. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00000000	6.69	6.69
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00000000	24.53	24.53
TOTAL SERVIÇO:					31.22
VALOR:					31.22
VALOR SEM ENCARGOS:					25.00
VALOR ENCARGOS (86.90%):					6.13
VALOR COM ENCARGOS:					31.22
VALOR BDI (28.00%):					8.74
VALOR COM BDI:					39.96

7.20. 91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00000000	6.69	6.69
91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00000000	26.67	26.67
TOTAL SERVIÇO:					33.36
VALOR:					33.36
VALOR SEM ENCARGOS:					27.23
VALOR ENCARGOS (86.90%):					6.13
VALOR COM ENCARGOS:					33.36
VALOR BDI (28.00%):					9.34
VALOR COM BDI:					42.70

7.21. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00000000	6.69	6.69
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1.00000000	14.38	14.38
TOTAL SERVIÇO:					21.07
VALOR:					21.07
VALOR SEM ENCARGOS:					17.85
VALOR ENCARGOS (86.90%):					3.22
VALOR COM ENCARGOS:					21.07
VALOR BDI (28.00%):					5.89
VALOR COM BDI:					26.96

7.22. 171015 - Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - completa (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E00590 Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - compl	SEDOP	UN	1.00000000	123.00	123.00
TOTAL MATERIAL:					123.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%



SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0.75000000	14.99
280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1.50000000	19.04
TOTAL SERVIÇO:					38.80
VALOR:					162.80
VALOR SEM ENCARGOS:					149.97
VALOR ENCARGOS (86.90%):					12.83
VALOR COM ENCARGOS:					162.80
VALOR BDI (28.00%):					45.58
VALOR COM BDI:					208.38

7.23. 171016 - Luminária abalux - sobrepor (2x40W) - completa (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E00591	Luminária abalux - sobrepor (2x40W) - compl	SEDOP	UN	1.00000000	198.00
TOTAL MATERIAL:					198.00
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0.75000000	14.99
280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1.50000000	19.04
TOTAL SERVIÇO:					38.80
VALOR:					237.80
VALOR SEM ENCARGOS:					224.97
VALOR ENCARGOS (86.90%):					12.83
VALOR COM ENCARGOS:					237.80
VALOR BDI (28.00%):					66.58
VALOR COM BDI:					304.38

7.24. 170987 - Refletor aluminio c/ lâmp mista 500W (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E00653	Refletor aluminio c/ lâmp mista 500W	SEDOP	UN	1.00000000	114.73
TOTAL MATERIAL:					114.73
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0.50000000	14.99
280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1.00000000	19.04
TOTAL SERVIÇO:					28.53
VALOR:					141.26
VALOR SEM ENCARGOS:					132.71
VALOR ENCARGOS (86.90%):					8.55
VALOR COM ENCARGOS:					141.26
VALOR BDI (28.00%):					39.55
VALOR COM BDI:					180.81

8.2. 181504 - Reservatório em polietileno de 3.000 L (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00055	Fita de vedacao	SEDOP	M	3.00000000	0.21
H00186	Flange de aço galvanizado - 50mm	SEDOP	UN	4.00000000	40.80
H00184	Flange de aço galvanizado - 20mm	SEDOP	UN	2.00000000	14.19
H00421	Reservatório em polietileno de 3.000 L	SEDOP	UN	1.00000000	1.980.99
D00224	Viga de peroba 6x16cm	SEDOP	M	5.00000000	277.70
H00185	Flange de aço galvanizado - 25mm	SEDOP	UN	2.00000000	19.38
TOTAL MATERIAL:					3.000.46
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	4.50000000	14.50	65.25
280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	4.50000000	18.40	82.80
TOTAL SERVIÇO:						148.05
VALOR:						3,748.51
VALOR SEM ENCARGOS:						3,700.53
VALOR ENCARGOS (86.90%):						47.98
VALOR COM ENCARGOS:						3,748.51
VALOR BDI (28.00%):						1,049.68
VALOR COM BDI:						4,798.09

8.3. 180844 - Revisão de ponto de água (Pt)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
180299	Ponto de agua (incl. tubos e conexões)	SEDOP	Pt	0.30000000	432.49	129.74
TOTAL SERVICO:						129.74
VALOR:						129.74
VALOR SEM ENCARGOS:						107.89
VALOR ENCARGOS (86.90%):						21.85
VALOR COM ENCARGOS:						129.74
VALOR BDI (28.00%):						36.32
VALOR COM BDI:						166.06

8.5. 180845 - Revisão de ponto de esgoto (Pt)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
180214	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	SEDOP	Pt	0.40000000	335.96	134.38
TOTAL SERVIÇO:						134.38
VALOR:						134.38
VALOR SEM ENCARGOS:						100.28
VALOR ENCARGOS (86.90%):						34.12
VALOR COM ENCARGOS:						134.38
VALOR BDI (28.00%):						37.62
VALOR COM BDI:						172.00

8.7. 91789 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	M	0.14000000	36.74	5.14
89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0.02220000	27.52	0.61
89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0.08930000	24.12	2.15
89547	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0.07450000	18.42	1.37
89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0.07520000	26.45	1.98
89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	M	0.86000000	24.71	21.25
89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	0.09610000	26.20	2.51
89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	0.01890000	22.80	0.43
89599	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	0.28090000	17.44	4.55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	0.00290000	48.77	0.14
89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	0.04070000	41.45	1.68
89692	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	SINAPI	UN	0.00150000	69.10	0.10
90437	FUO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0.03330000	24.79	0.82
90454	PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0.09170000	4.15	0.38
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0.03330000	4.02	0.13
TOTAL SERVIÇO:						43.24
VALOR:						43.24
VALOR SEM ENCARGOS:						41.22
VALOR ENCARGOS (86.90%):						2.02
VALOR COM ENCARGOS:						43.24
VALOR BDI (28.00%):						12.10
VALOR COM BDI:						55.34

8.8. 89582 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1.00000000	3.24	3.24
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0.03000000	20.67	0.62
00020150	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1.00000000	16.97	16.97
				TOTAL MATERIAL:	20.83	

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06000000	14.50	0.87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06000000	18.40	1.10

TOTAL SERVIÇO:					1.97
VALOR:					22.80
VALOR SEM ENCARGOS:					22.16
VALOR ENCARGOS (86.90%):					0.64
VALOR COM ENCARGOS:					22.80
VALOR BDI (28.00%):					6.38
VALOR COM BDI:					29.18

8.9. 89599 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000298	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1.00000000	3.24	3.24
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0.03000000	20.67	0.62
00020169	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1.00000000	12.27	12.27
				TOTAL MATERIAL:	16.13	

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04000000	14.50	0.58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04000000	18.40	0.73

TOTAL SERVIÇO:					1.31
VALOR:					17.44
VALOR SEM ENCARGOS:					17.01



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

VALOR ENCARGOS (86.90%):	0.43
VALOR COM ENCARGOS:	17.44
VALOR BDI (28.00%):	4.88
VALOR COM BDI:	22.32

9.1. 201507 - Extintor de incêndio ABC - 6Kg (UN)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00419	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	SEDOP	UN	1.00000000	182.50
TOTAL MATERIAL:					182.50
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.50000000	15.11
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.50000000	18.89
TOTAL SERVIÇO:					16.99
VALOR:					199.49
VALOR SEM ENCARGOS:					194.11
VALOR ENCARGOS (86.90%):					5.38
VALOR COM ENCARGOS:					199.49
VALOR BDI (28.00%):					55.85
VALOR COM BDI:					255.34

9.2. 170978 - Luminária c/ lâmp de emergência (UN)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E00595	Luminária c/ lâmp de emergência	SEDOP	UN	1.00000000	32.00
TOTAL MATERIAL:					32.00
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280007	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SEDOP	H	0.50000000	14.99
280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	1.00000000	19.04
TOTAL SERVIÇO:					26.55
VALOR:					58.53
VALOR SEM ENCARGOS:					49.98
VALOR ENCARGOS (86.90%):					8.55
VALOR COM ENCARGOS:					58.53
VALOR BDI (28.00%):					16.38
VALOR COM BDI:					74.91

9.3. 241468 - Placa de sinalização fotoluminescente (UN)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00467	Placa de sinalização fotoluminescente	SEDOP	UN	1.00000000	20.35
TOTAL MATERIAL:					20.35
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.20000000	15.11
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.20000000	18.89
TOTAL SERVIÇO:					6.79
VALOR:					33.14
VALOR SEM ENCARGOS:					30.99
VALOR ENCARGOS (86.90%):					2.15
VALOR COM ENCARGOS:					33.14
VALOR BDI (28.00%):					9.27
VALOR COM BDI:					42.41

10.1. 86931 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 (UN)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86885 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1.00000000	9.49	9.49
86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1.00000000	294.14	294.14
TOTAL SERVIÇO:					303.63
VALOR:					303.63
VALOR SEM ENCARGOS:					295.62
VALOR ENCARGOS (86.90%):					8.01
VALOR COM ENCARGOS:					303.63
VALOR BDI (28.00%):					85.01
VALOR COM BDI:					388.64

10.2. 86942 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1.00000000	5.81	5.81
86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1.00000000	17.61	17.61
86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1.00000000	7.18	7.18
86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1.00000000	91.27	91.27
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1.00000000	45.80	45.80
TOTAL SERVIÇO:					167.67
VALOR:					167.67
VALOR SEM ENCARGOS:					160.49
VALOR ENCARGOS (86.90%):					7.18
VALOR COM ENCARGOS:					167.67
VALOR BDI (28.00%):					46.94
VALOR COM BDI:					214.61

10.3. 190691 - Ducha higienica cromada (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00051 Ducha higienica cromada	SEDOP	UN	1.00000000	137.00	137.00
H00055 Fita de vedacao	SEDOP	M	0.60000000	0.21	0.12
TOTAL MATERIAL:					137.12
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.35000000	14.50	5.07
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.35000000	18.40	6.44
TOTAL SERVIÇO:					11.51
VALOR:					148.63
VALOR SEM ENCARGOS:					144.89
VALOR ENCARGOS (86.90%):					3.74
VALOR COM ENCARGOS:					148.63
VALOR BDI (28.00%):					41.61
VALOR COM BDI:					190.24

10.4. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0.02100000	3.00	0.06
00013415 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1.00000000	43.53	43.53
TOTAL MATERIAL:					43.59



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.09600000	18.40	1.76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03030000	15.06	0.45
					TOTAL SERVICO:	2.21
					VALOR:	45.80
					VALOR SEM ENCARGOS:	45.06
					VALOR ENCARGOS (86.90%):	0.74
					VALOR COM ENCARGOS:	45.80
					VALOR BDI (28.00%):	12.82
					VALOR COM BDI:	58.62

10.5. 86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0.02100000	3.00	0.06
00013417	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	SINAPI	UN	1.00000000	31.80	31.80
				TOTAL MATERIAL:		31.86

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.15250000	18.40	2.80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04810000	15.06	0.72
TOTAL SERVIÇO:						3.52
VALOR:						35.38
VALOR SEM ENCARGOS:						34.21
VALOR ENCARGOS (86.90%):						1.17
VALOR COM ENCARGOS:						35.38
VALOR BDI (28.00%):						9.90
VALOR COM BDI:						45.28

10.6. 190231 - Chuveiro cromado (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00055	Fita de vedacao	SEDOP	M	1.12000000	0.21	0.23
H00054	Chuveiro cromado	SEDOP	UN	1.00000000	55.00	55.00
				TOTAL MATERIAL:		55.23

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280008	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.50000000	14.50	7.25
280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.50000000	18.40	9.20
					TOTAL SERVIÇO:	16.45
					VALOR:	71.68
					VALOR SEM ENCARGOS:	66.34
					VALOR ENCARGOS (86.90%):	5.34
					VALOR COM ENCARGOS:	71.68
					VALOR BDI (28.00%):	20.07
					VALOR COM BDI:	91.75

10.7. 190797 - Porta papel higiênico - Polipropileno (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00372	Porta papel higiênico - polipropileno	SEDOP	UN	1.00000000	59.00	59.00

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.40000000	15.11	6.04
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.40000000	18.89	7.55



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%



SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

TOTAL SERVIÇO:	13.59
VALOR:	72.59
VALOR SEM ENCARGOS:	68.29
VALOR ENCARGOS (86.90%):	4.30
VALOR COM ENCARGOS:	72.59
VALOR BDI (28.00%):	20.32
VALOR COM BDI:	92.91

10.8. 190795 - Porta toalha de papel - Polipropileno (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00308	Porta toalha de papel - polipropileno	SEDOP	UN	1.00000000	58.50
TOTAL MATERIAL:					58.50
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.40000000	15.11
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.40000000	18.99
TOTAL SERVIÇO:					13.59
VALOR:					72.09
VALOR SEM ENCARGOS:					67.79
VALOR ENCARGOS (86.90%):					4.30
VALOR COM ENCARGOS:					72.09
VALOR BDI (28.00%):					20.18
VALOR COM BDI:					92.27

10.9. 190794 - Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00307	Saboneteira c/ reservatório - polipropileno	SEDOP	UN	1.00000000	58.00
TOTAL MATERIAL:					58.00
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.20000000	15.11
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.20000000	18.89
TOTAL SERVIÇO:					6.79
VALOR:					64.79
VALOR SEM ENCARGOS:					62.64
VALOR ENCARGOS (86.90%):					2.15
VALOR COM ENCARGOS:					64.79
VALOR BDI (28.00%):					18.14
VALOR COM BDI:					82.93

10.10. 190806 - Assento plastico (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H00022	Assento plastico	SEDOP	UN	1.00000000	32.00
TOTAL MATERIAL:					32.00
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280016	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.01000000	18.40
TOTAL SERVIÇO:					0.18
VALOR:					32.18
VALOR SEM ENCARGOS:					32.12
VALOR ENCARGOS (86.90%):					0.06
VALOR COM ENCARGOS:					32.18
VALOR BDI (28.00%):					9.01
VALOR COM BDI:					41.19



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%

SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

10.11. 100864 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	9.00000000	11.01	99.09
00036209 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1.00000000	379.61	379.61
TOTAL MATERIAL:					478.70

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1.42280000	18.40	26.17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.44830000	15.06	6.75
TOTAL SERVIÇO:					32.92
VALOR:					511.62
VALOR SEM ENCARGOS:					500.73
VALOR ENCARGOS (86.90%):					10.89
VALOR COM ENCARGOS:					511.62
VALOR BDI (28.00%):					143.25
VALOR COM BDI:					654.87

10.12. 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	6.00000000	11.01	66.06
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1.00000000	172.45	172.45
TOTAL MATERIAL:					238.51

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.94850000	18.40	17.45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.29880000	15.06	4.49
TOTAL SERVIÇO:					21.94
VALOR:					260.45
VALOR SEM ENCARGOS:					253.19
VALOR ENCARGOS (86.90%):					7.26
VALOR COM ENCARGOS:					260.45
VALOR BDI (28.00%):					72.92
VALOR COM BDI:					333.37

11.1. 102362 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES E ESCORAS COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0.07970000	16.60	1.32
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0.00250000	23.48	0.05
00007167 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1.02030000	23.26	23.75
00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0.46050000	108.92	50.15
TOTAL MATERIAL:					75.27

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.97740000	18.79	18.36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.99740000	15.06	15.02
TOTAL SERVIÇO:					33.38
VALOR:					108.65
VALOR SEM ENCARGOS:					98.06
VALOR ENCARGOS (86.90%):					10.59



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

BDI: 28%



SEDOP 2021/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2021/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA 2021/05 COM DESONERAÇÃO
SBC 2021/06 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

VALOR COM ENCARGOS:	108.65
VALOR BDI (28.00%):	30.42
VALOR COM BDI:	139.07

11.2. 250610 - Equipamento completo p/ quadra de esportes (CJ)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00155	Suporte metálico p/ basquete c/ aro	SEDOP	UN	2.00000000	1,497.82	2,995.64
D00154	Trave metálica p/ futebol de salão	SEDOP	UN	2.00000000	2,515.00	5,030.00
D00153	Poste metálico p/ rede de vôlei	SEDOP	UN	2.00000000	1,526.65	3,053.30
TOTAL MATERIAL:						11,078.94

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
020174	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	SEDOP	M3	0.73000000	90.06	65.74
030010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	SEDOP	M3	0.56000000	45.18	25.30
250594	Tabela em mad. lei p/ aro de basquete	SEDOP	UN	2.00000000	1,077.01	2,154.02
280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	5.00000000	15.11	75.55
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	5.00000000	18.89	94.45

VALOR:	13,493.72
VALOR SEM ENCARGOS:	13,304.78
VALOR ENCARGOS (86.90%):	188.94
VALOR COM ENCARGOS:	13,493.72
VALOR BDI (28.00%):	3,778.24
VALOR COM BDI:	17,271.96

12.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (m²)

280026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.15480000	15.06	2.33
--------	--------------------------------------	-------	---	------------	-------	------

TOTAL SERVICO:	2.33
VALOR:	2.33
VALOR SEM ENCARGOS:	2.33
VALOR ENCARGOS:	0.00
VALOR COM ENCARGOS:	2.33
VALOR BDI (28.00%):	0.65
VALOR COM BDI:	2.98

12.2. 241318 - Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D00142	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	SEDOP	UN	1.00000000	772.50	772.50

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280004	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.50000000	15.11	7.55
280023	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDOP	H	0.50000000	18.89	9.44

VALOR:	789.49
VALOR SEM ENCARGOS:	784.11
VALOR ENCARGOS (86.90%):	5.38
VALOR COM ENCARGOS:	789.49
VALOR BDI (28.00%):	221.05
VALOR COM BDI:	1,010.54

Jefferson Moraes
Jefferson Moraes
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151740068-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA

DATA: 03/01/2022

ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA

PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO

ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS


ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0.00	0.00
A2	SESI	1.50	1.50
A3	SENAI	1.00	1.00
A4	INCRA	0.20	0.20
A5	SEBRAE	0.60	0.60
A6	Salário Educação	2.50	2.50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00	3.00
A8	FGTS	8.00	8.00
A9	SECONCI	0.00	0.00
	TOTAL	16.80	16.80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18.11	0.00
B2	Feriados	4.15	0.00
B3	Auxílio - Enfermidade	0.89	0.67
B4	13º Salário	10.98	8.33
B5	Licença Paternidade	0.07	0.06
B6	Faltas Justificadas	0.73	0.56
B7	Dias de Chuvas	2.68	0.00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.11	0.08
B9	Férias Gozadas	9.27	7.03
B10	Salário Maternidade	0.03	0.03
	TOTAL	47.02	16.76
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.69	4.32
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.13	0.10
C3	Férias Indenizadas	4.47	3.39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3.93	2.98
C5	Indenização Adicional	0.48	0.36
	TOTAL	14.70	11.15
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7.90	2.82
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.48	0.36
	TOTAL	8.38	3.18

Horista = 86,90%

Mensalista = 47,89%

A + B + C + D


Jefferson Morais
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151740068-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



OBRA: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA
ENDEREÇO: POLO SEDE - VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº JEFFERSON MORAIS

DATA: 03/01/2022

DEMONSTRATIVO DE BDI

Administração Central (AC)	5.00%
Seguro e Garantia (S + G)	0.49%
Taxa de Risco (R)	1.00%
Bonificação / Lucro Bruto (B)	6.40%
Impostos	
PIS	0.65%
COFINS	3.00%
ISSQN	2.50%
CPRB	4.50%
Total de Impostos (I)	10.65%
Despesas Financeiras (F)	0.94%
	28.00%
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	

Obs.: Conforme legislação municipal:


Base de cálculo do ISS

50.00%

Alíquota do ISS

5.00%


Jefferson Morais
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151740068-6



Ministério da Educação

FADE

Sistema Nacional de Desenvolvimento da Educação

PROJETO PADRÃO - FNDE

[illegible]

4	5
---	---

100

10

111

11/11/11

100

Jefferson Morals

Engenheiro Civil

CREA-PA: 151740068-6

1000

35

555

5

QUIADRA COBERTA COM VESTIBULO

GUARDINA COPERTA COM VESTIBULO
PROJETO ARQUITETÔNICO

Coordenador(a)	QUADRA COBERTA
Coordenador(a)	QUADRA COBERTA

ARQ
PLANTA DE COBERTURA E FACHADAS

2012-13	2013-14	2014-15
2012-13	2013-14	2014-15

02/05		DATE RECEIVED DECEMBER 20-04
M.D.B. M.J.B.	A1 (S11 & S04)	

QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 3	PROJETO ARQUITETÔNICO	QUADRA COBERTA DETALHE PLTURA DO PISO VESTIÁRIO: COBERTURA E FACHADAS	ARQ	PROJETO	04/05
QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 3	PROJETO ARQUITETÔNICO	QUADRA COBERTA DETALHE PLTURA DO PISO VESTIÁRIO: COBERTURA E FACHADAS	ARQ	PROJETO	04/05

