PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

CNPJ: 04.873.618/0001-17 **Responsável:** Jonilton Mesquita da Silva **Departamento:** Pesquisa de Preços

Mapa Comparativo de Preços

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse aqui.

Critérios Estatísticos Gerais	
30%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos
70%	Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por item

Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos	
							Média	Mediana
Rolo Compactador	R$ 394.756,11	R$ 384.662,33	17482,94	4,43	Média	R$ 384.662,33	R$ 394.756,11	R$ 384.662,33
Vibro Acabadora de Asfalto	R$ 445.395,34	R$ 437.980,67	12842,58	2,88	Média	R$ 437.980,67	R$ 445.395,34	R$ 437.980,67

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	Rolo Compactador Para Bases (Terraplanagem). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Rolo compactador vibratório rebocável por trator de 60cv, com acionamento hidráulico por eixo cardan acoplado na TDP do trator; equipado c/ descanso com regulagem de altura na parte frontal do equipamento para facilitar o engate no trator; reservatório de óleo hidráulico de 220 litros; sistema vibratório com capacidade de proporcionar um impacto dinâmico de 22.000kg. e com características construtivas mínimas de 1.220 mm de diâmetro no tambor, 2.000 mm de largura total, 1.220 mm de altura total, 1.500 mm de largura no tambor, 5.000 kg de peso total, 1" (polegada) de espessura na chapa externa do tambor, 2 ½" (polegada) de espessura nas chapas laterais do chassi, com opcionais de patas móveis para transformação em rolo patas e pneus para transporte, deve atender norma NR12.	un	1,00	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ / 08144784000133 - Prefeitura	Portal Nacional de Contratações Públicas	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Grupo III – Empresa de Médio Porte	R$ 384.662,33	R$ 394.756,11	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE NOVA CRUZ / CPL - Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Compras	Portal Nacional de Contratações Públicas	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Grupo III – Empresa de Médio Porte	R$ 384.662,33		VÁLIDO	
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO INTEGRADA DOS RESIDUOS SOLIDOS	Portal Nacional de Contratações Públicas	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Grupo III – Empresa de Médio Porte	R$ 414.943,67		VÁLIDO	
2	Vibro Acabadora de Asfalto. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Niveladora Vibratória de Pavimentos hidráulica, rebocável por caminhão; faixa de trabalho variável de até 3,70 metros de largura e de até 100 milímetros de espessura;	un	1,00	MUNICIPIO DE NOVA CRUZ /	Portal Nacional de	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS	Grupo III – Empresa	R$ 437.980,67	R$ 445.395,34	VÁLIDO	

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	abertura e fechamento das laterais e das extensões da mesa feitas através de pistões hidráulicos; mesa acabadora telescópica, com fundo substituível e sistema de vibração hidráulico independente; motor acoplado na caixa vibratória de 13 cv, diesel, partida elétrica com embreagem; braços de acoplamento com estrutura tubular 130x80x6mm acionados por pistões hidráulicos; cabeçote de acoplamento com sistema de regulagem rápida, composto de prisioneiro cone, roldanas de tração vertical e roletes laterais para proteção do pneu; rodado composto de 4 rodas dianteiras embutidas diâmetro de 300 milímetros, deve atender norma NR12.			08144784000133 - Prefeitura	Contratações Públicas	RODOVIARIOS LTDA	de Médio Porte				
				MUNICIPIO DE NOVA CRUZ / CPL - Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Compras	Portal Nacional de Contratações Públicas	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Grupo III – Empresa de Médio Porte	R$ 437.980,67		VÁLIDO	
				CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO INTEGRADA DOS RESIDUOS SOLIDOS	Portal Nacional de Contratações Públicas	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Grupo III – Empresa de Médio Porte	R$ 460.224,67		VÁLIDO	

Resumo	
Itens	**Total**
Rolo Compactador	R$ 394.756,11
Vibro Acabadora de Asfalto	R$ 445.395,34
Total Estimado	**R$ 840.151,45**