



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

TERMO DE CONTRATO Nº 380/2026-DLCA

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA/OBRA Nº 380/2026-DLCA, QUE FAZEM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU-FUNDEB E A EMPRESA G. C. N. CONSTRUTORA LTDA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de Viseu, através da SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CNPJ Nº 21.036.567/0001-98 e o FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU-FUNDEB, CNPJ Nº 30.879.826/0001-33, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pela Sr.^a ÂNGELA LIMA DA SILVA, brasileira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 3002103 SSP/PA e do CPF Nº 674.918.472-34, e do outro lado G. C. N. CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 06.789.584/0001-02, com sede na AVENIDA POLIDORIO COELHO, TAIRA, Bragança-PA, CEP 68600-000, de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr.^o GERSON CLÁUDIO NASCIMENTO SILVA, portador do CPF 613.873.982-53, têm justo e contratado o seguinte:

1. DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a construção da Creche Municipal na localidade do Cristal no município de Viseu-PA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu - FUNDEB, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital do processo na modalidade CONCORRÊNCIA, de número CP 002-2026, que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do processo acima descrito e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Itens Contratados:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO



Obra
Construção da Creche Municipal na localidade do Cristal no
município de Viseu-PA

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Pará
SBC - 06/2025 - Pará
SICRO3 - 01/2025 - Pará
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
30,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 97,10%
Mensalista: 57,89%

ORÇAMENTO

| Item | Código Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|------------|--------------|---|----------------|----------|------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | | SERV. PRELIMINARES | | 1 | | 34.027,60 | 34.027,60 | 1,63 % |
| 1.1 | 011340 | SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m ² | 3 | 175,88 | 228,64 | 685,92 | 0,03 % |
| 1.2 | 010005 | SEDOP Barracão de madeira/Almoxarifado | m ² | 12 | 537,36 | 698,56 | 8.382,72 | 0,40 % |
| 1.3 | 010003 | SEDOP Tapume c/ chapa de madeirite plastificado e=15mm (h=2.20m) | m ² | 30 | 165,70 | 215,41 | 6.462,30 | 0,31 % |
| 1.4 | 010008 | SEDOP Limpeza do terreno | m ² | 1121,69 | 6,15 | 7,99 | 8.962,30 | 0,43 % |
| 1.5 | 010009 | SEDOP Locação da obra a trena | m ² | 1121,69 | 6,54 | 8,50 | 9.534,36 | 0,46 % |
| 2 | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | 1 | | 35.184,30 | 35.184,30 | 1,68 % |
| 2.1 | 010008 | SEDOP Limpeza do terreno | m ² | 1121,69 | 6,15 | 7,99 | 8.962,30 | 0,43 % |
| 2.2 | 020177 | SEDOP Bota fora manual até 200m | m ³ | 200 | 100,86 | 131,11 | 26.222,00 | 1,26 % |
| 3 | | FUNDAÇÕES | | 1 | | 113.581,88 | 113.581,88 | 5,44 % |
| 3.1 | | SAPATA | | 1 | | 24.179,91 | 24.179,91 | 1,16 % |
| 3.1.1 | 030010 | SEDOP Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | m ³ | 7,88 | 98,40 | 127,92 | 1.008,00 | 0,05 % |
| 3.1.2 | 040257 | SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo | m ³ | 0,79 | 964,44 | 1.253,77 | 990,47 | 0,05 % |
| 3.1.3 | 040283 | SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. foma) | m ³ | 4,44 | 3.842,94 | 4.995,82 | 22.181,44 | 1,06 % |
| 3.2 | | BALDRAME | | 1 | | 82.331,14 | 82.331,14 | 3,94 % |
| 3.2.1 | 040284 | SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m ³ | 17,51 | 3.616,89 | 4.701,95 | 82.331,14 | 3,94 % |
| 3.3 | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | 1 | | 7.070,83 | 7.070,83 | 0,34 % |
| 3.3.1 | 080676 | SEDOP Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos) | m ² | 157,62 | 34,51 | 44,86 | 7.070,83 | 0,34 % |
| 4 | | ESTRUTURA | | 1 | | 620.445,52 | 620.445,52 | 29,70 % |
| 4.1 | | CONCRETO ARMADO - PILARES, VIGAS E LAJE | | 1 | | 134.734,25 | 134.734,25 | 6,45 % |
| 4.1.1 | 050766 | SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento edensamento) | m ³ | 10,55 | 4.175,06 | 5.427,57 | 57.260,86 | 2,74 % |
| 4.1.2 | 050766 | SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento edensamento) | m ³ | 11,32 | 4.175,06 | 5.427,57 | 61.440,09 | 2,94 % |
| 4.1.3 | 050713 | SEDOP Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional | m ² | 45,32 | 123,44 | 160,47 | 7.272,50 | 0,35 % |
| 4.1.4 | 160189 | SBC IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM | m ² | 45,32 | 148,70 | 193,31 | 8.760,80 | 0,42 % |
| 4.2 | | VERGAS E CONTRAVERGAS | | 1 | | 16.596,29 | 16.596,29 | 0,79 % |
| 4.2.1 | 040838 | SBC VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA ATE 1,5M DE VAO | M | 55,8 | 58,99 | 76,68 | 4.278,74 | 0,20 % |
| 4.2.2 | 040839 | SBC VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA MAIOR 1,5M DE VAO | M | 56,6 | 67,77 | 88,10 | 4.986,46 | 0,24 % |
| 4.2.3 | 105039 | SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 108,4 | 52,03 | 67,63 | 7.331,09 | 0,35 % |
| 4.3 | | COBERTURA | | 1 | | 469.114,98 | 469.114,98 | 22,46 % |
| 4.3.1 | 071361 | SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m ² | 810,01 | 257,10 | 334,23 | 270.729,64 | 12,96 % |
| 4.3.2 | 071497 | SEDOP Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopolisocianurato (PIR) | m ² | 810,01 | 175,56 | 228,22 | 184.860,48 | 8,85 % |
| 4.3.3 | 2667 | ORSE Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm | m | 92 | 56,69 | 73,69 | 6.779,48 | 0,32 % |
| 4.3.4 | 160362 | SBC IMPERMEABILIZACAO CALHA DE CONCRETO | m ² | 38 | 136,55 | 177,51 | 6.745,38 | 0,32 % |
| 5 | | PAREDES E PAINES | | 1 | | 207.514,20 | 207.514,20 | 9,93 % |
| 5.1 | | ALVENARIA E VEDAÇÃO | | 1 | | 207.514,20 | 207.514,20 | 9,93 % |
| 5.1.1 | 060046 | SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m ² | 1252,5 | 127,45 | 165,68 | 207.514,20 | 9,93 % |
| 6 | | ESQUADRIAS | | 1 | | 106.649,73 | 106.649,73 | 5,11 % |
| 6.1 | | PORTAS | | 1 | | 50.551,10 | 50.551,10 | 2,42 % |
| 6.1.1 | 090065 | SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m ² | 40,53 | 585,07 | 760,59 | 30.826,71 | 1,48 % |
| 6.1.2 | 091379 | SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m ² | 21,12 | 718,40 | 933,92 | 19.724,39 | 0,94 % |
| 6.2 | | JANELAS | | 1 | | 56.098,63 | 56.098,63 | 2,69 % |
| 6.2.1 | 091512 | SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m ² | 38 | 846,80 | 1.100,84 | 41.831,92 | 2,00 % |
| 6.2.2 | 091516 | SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm | m ² | 11,52 | 952,64 | 1.238,43 | 14.266,71 | 0,68 % |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| 7 | | REVESTIMENTO | | | 1 | 143.249,72 | 143.249,72 | 6,86 % | |
|--------|--------|-------------------------------------|---|----------------|--------|------------|------------|------------|--------|
| 7.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m ² | 2,505 | 16,65 | 21,64 | 54,20 | 0,00 % |
| 7.2 | 13027 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm | m ² | 2,505 | 30,62 | 39,80 | 99,69 | 0,00 % |
| 7.3 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento | m ² | 216,9 | 66,30 | 86,19 | 18.694,61 | 0,89 % |
| 7.4 | | FORRO | | | 1 | 124.401,22 | 124.401,22 | 5,96 % | |
| 7.4.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m ² | 808,22 | 76,86 | 99,91 | 80.749,26 | 3,87 % |
| 7.4.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m ² | 808,22 | 41,55 | 54,01 | 43.651,96 | 2,09 % |
| 8 | | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | | | 1 | 278.487,42 | 278.487,42 | 13,33 % | |
| 8.1 | 90932 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m ² | 866,6 | 101,86 | 132,41 | 114.746,50 | 5,49 % |
| 8.2 | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m ² | 45,32 | 65,89 | 85,65 | 3.881,65 | 0,19 % |
| 8.3 | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m ² | 225,25 | 71,73 | 93,24 | 21.002,31 | 1,01 % |
| 8.4 | 130119 | SEDOP | Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m ² | 660,05 | 74,93 | 97,40 | 64.288,87 | 3,08 % |
| 8.5 | 120164 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | m | 291,8 | 27,59 | 35,86 | 10.463,94 | 0,50 % |
| 8.6 | 120165 | SEDOP | Soleira em marmore branco e=2cm | m ² | 5,65 | 962,04 | 1.250,65 | 7.066,17 | 0,34 % |
| 8.7 | C1912 | SEINFRA | PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140 | m ² | 167,4 | 179,16 | 232,90 | 38.987,46 | 1,87 % |
| 8.8 | 120481 | SEDOP | Peitoril em marmore branco e=2cm | m ² | 13,56 | 1.023,97 | 1.331,16 | 18.050,52 | 0,86 % |
| 9 | | PINTURA | | | 1 | 70.859,61 | 70.859,61 | 3,39 % | |
| 9.1 | 180017 | SBC | PINTURA PVA SUVINIL EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA | m ² | 2184,2 | 23,95 | 31,13 | 67.994,14 | 3,25 % |
| 9.2 | 150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | m ² | 40,53 | 54,39 | 70,70 | 2.865,47 | 0,14 % |
| 10 | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | 1 | 63.478,90 | 63.478,90 | 3,04 % | |
| 10.1 | | QUADROS E CAIXA | | | 1 | 1.274,71 | 1.274,71 | 0,06 % | |
| 10.1.1 | 170386 | SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento) | un | 1 | 980,55 | 1.274,71 | 1.274,71 | 0,06 % |
| 10.2 | | PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES | | | 1 | 44.295,97 | 44.295,97 | 2,12 % | |
| 10.2.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W | pt | 88 | 319,27 | 415,05 | 36.524,40 | 1,75 % |
| 10.2.2 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 7 | 25,19 | 32,74 | 229,18 | 0,01 % |
| 10.2.3 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | un | 10 | 66,11 | 85,94 | 859,40 | 0,04 % |
| 10.2.4 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | un | 8 | 291,09 | 378,41 | 3.027,28 | 0,14 % |
| 10.2.5 | 170330 | SEDOP | Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN | un | 4 | 37,69 | 48,99 | 195,96 | 0,01 % |
| 10.2.6 | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | un | 75 | 35,49 | 46,13 | 3.459,75 | 0,17 % |
| 10.3 | | LUMINÁRIAS | | | 1 | 17.908,22 | 17.908,22 | 0,86 % | |
| 10.3.1 | 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 88 | 122,36 | 159,06 | 13.997,28 | 0,67 % |
| 10.3.2 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | un | 29 | 103,74 | 134,86 | 3.910,94 | 0,19 % |
| 11 | | SUBESTAÇÃO 75KVA | | | 1 | 69.545,77 | 69.545,77 | 3,33 % | |
| 11.1 | 170693 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição) | un | 1 | 53.496,75 | 69.545,77 | 69.545,77 | 3,33 % |
| 12 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | 1 | 186.033,08 | 186.033,08 | 8,91 % | |
| 12.1 | | ÁGUA FRIA | | | 1 | 74.325,54 | 74.325,54 | 3,56 % | |
| 12.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 40 | 452,38 | 588,09 | 23.523,60 | 1,13 % |
| 12.1.2 | 180488 | SEDOP | Reservatório em conc. armado cap=5000 l c/ moto-bomba 1/2 HP | un | 1 | 39.078,42 | 50.801,94 | 50.801,94 | 2,43 % |
| 12.2 | | ESGOTO | | | 1 | 68.675,54 | 68.675,54 | 3,29 % | |
| 12.2.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos) | pt | 40 | 515,63 | 670,31 | 26.812,40 | 1,28 % |
| 12.2.2 | 180548 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | un | 1 | 18.090,91 | 23.518,18 | 23.518,18 | 1,13 % |
| 12.2.3 | 180540 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas | un | 1 | 9.574,40 | 12.446,72 | 12.446,72 | 0,60 % |
| 12.2.4 | 180679 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto | un | 8 | 567,14 | 737,28 | 5.898,24 | 0,28 % |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---|-----|----------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 12.3 | | | PLUVIAL | | 1 | | 43.032,00 | 43.032,00 | 2,06 % |
| 12.3.1 | 180520 | SEDOP | Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m) | m | 88 | 376,16 | 489,00 | 43.032,00 | 2,06 % |
| 13 | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | 1 | | 4.476,28 | 4.476,28 | 0,21 % |
| 13.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | un | 12 | 218,72 | 284,33 | 3.411,96 | 0,16 % |
| 13.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 32 | 25,59 | 33,26 | 1.064,32 | 0,05 % |
| 14 | | | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | 1 | | 35.631,22 | 35.631,22 | 1,71 % |
| 14.1 | 12294 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 2 | 3.313,48 | 4.307,52 | 8.615,04 | 0,41 % |
| 14.2 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | un | 10 | 654,09 | 850,31 | 8.503,10 | 0,41 % |
| 14.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 906,59 | 1.178,56 | 2.357,12 | 0,11 % |
| 14.4 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/tom.,sifão e valv. | un | 12 | 901,22 | 1.171,58 | 14.058,96 | 0,67 % |
| 14.5 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | un | 10 | 81,14 | 105,48 | 1.054,80 | 0,05 % |
| 14.6 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | un | 10 | 80,17 | 104,22 | 1.042,20 | 0,05 % |
| 15 | | | MURO | | 1 | | 85.079,39 | 85.079,39 | 4,07 % |
| 15.1 | | | ESQUADRIAS DE VIDRO | | 1 | | 9.806,16 | 9.806,16 | 0,47 % |
| 15.1.1 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 10,5 | 718,40 | 933,92 | 9.806,16 | 0,47 % |
| 15.2 | | | REVESTIMENTO | | 1 | | 1.610,50 | 1.610,50 | 0,08 % |
| 15.2.1 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 50,25 | 11,25 | 14,62 | 734,65 | 0,04 % |
| 15.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 50,25 | 13,41 | 17,43 | 875,85 | 0,04 % |
| 15.3 | | | CONSTRUÇÃO | | 1 | | 56.383,74 | 56.383,74 | 2,70 % |
| 15.3.1 | 260213 | SEDOP | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | m | 51,5 | 842,18 | 1.094,83 | 56.383,74 | 2,70 % |
| 15.4 | | | CONCRETO ARMADO - PORTICO DE ENTRADA | | 1 | | 17.278,99 | 17.278,99 | 0,83 % |
| 15.4.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 3,56 | 3.733,58 | 4.853,65 | 17.278,99 | 0,83 % |
| 16 | | | PLAYGROUND | | 1 | | 7.269,01 | 7.269,01 | 0,35 % |
| 16.1 | CAPCP08 | Próprio | Instalação de brinquedos do playground | UND | 2 | 271,30 | 352,69 | 705,38 | 0,03 % |
| 16.2 | 103294 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 4 | 213,54 | 277,60 | 1.110,40 | 0,05 % |
| 16.3 | 13086 | ORSE | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar | un | 1 | 1.706,25 | 2.218,12 | 2.218,12 | 0,11 % |
| 16.4 | 7776 | ORSE | Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar | Un | 1 | 2.488,55 | 3.235,11 | 3.235,11 | 0,15 % |
| 17 | | | URBANIZAÇÃO | | 1 | | 3.205,40 | 3.205,40 | 0,15 % |
| 17.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 68,2 | 36,16 | 47,00 | 3.205,40 | 0,15 % |
| 18 | | | SERVIÇOS FINAIS | | 1 | | 24.264,36 | 24.264,36 | 1,16 % |
| 18.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W | pt | 22 | 319,27 | 415,05 | 9.131,10 | 0,44 % |
| 18.2 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | un | 6 | 103,74 | 134,86 | 809,16 | 0,04 % |
| 18.3 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1121,7 | 9,83 | 12,77 | 14.324,10 | 0,69 % |

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA
 Abertura da Licitação 28/01/2026 15:00
 Número do Processo Licitatório 002/2026

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

1.606.976,47
 482.006,92
 2.088.983,39



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO



Obra
Construção da Creche Municipal na localidade do Cristal no
município de Viseu-PA

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Pará
SBC - 06/2025 - Pará
SICRO3 - 01/2025 - Pará
ORSE - 04/2025 - Sergipe
SEPOP - 02/2025 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
30,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 97,10%
Mensalista: 57,89%

CPUs

| SERV. PRELIMINARES | | | | | | | 34.027,60 | | |
|---------------------|--------------|--|----------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------|
| 1.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 011340 SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 0 | m² | 1,0000000 | 175,88 | 175,88 | | |
| Composição Auxiliar | 280026 SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,4000000 | 24,60 | 9,84 | | |
| Composição Auxiliar | 280013 SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,4000000 | 30,11 | 12,04 | | |
| Insumo | D00084 SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material | kg | 0,1000000 | 18,05 | 1,80 | | |
| Insumo | D00475 SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material | m² | 1,0000000 | 72,71 | 72,71 | | |
| Insumo | D00281 SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0,4100000 | 193,89 | 79,49 | | |
| | | | | MO sem LS => | 7,28 | LS => | 7,07 | MO com LS => | 14,35 |
| | | | | Valor do BDI => | 52,76 | | | Valor com BDI => | 228,64 |
| | | | | | Quant. => | 3,00 | Preço Total => | 685,92 | |
| 1.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 010005 SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | 0 | m² | 1,0000000 | 537,36 | 537,36 | | |
| Composição Auxiliar | 280013 SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 6,7000000 | 30,11 | 201,73 | | |
| Composição Auxiliar | 280026 SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 7,5000000 | 24,60 | 184,50 | | |
| Insumo | D00081 SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material | kg | 0,5000000 | 18,11 | 9,05 | | |
| Insumo | D00002 SEDOP | Massa de vedação | Material | kg | 0,0420000 | 17,19 | 0,72 | | |
| Insumo | D00061 SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material | un | 0,0200000 | 74,86 | 1,49 | | |
| Insumo | D00060 SEDOP | Aldrava pl/ cadeado (4x1/2") | Material | un | 0,0200000 | 10,40 | 0,20 | | |
| Insumo | D00049 SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material | un | 0,8200000 | 15,03 | 12,32 | | |
| Insumo | D00015 SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material | Dz | 0,1400000 | 222,98 | 31,21 | | |
| Insumo | D00281 SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0,1700000 | 193,89 | 32,96 | | |
| Insumo | D00344 SEDOP | Arnela concava em PVC d=5/16" | Material | un | 0,5000000 | 0,68 | 0,34 | | |
| Insumo | D00019 SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material | Dz | 0,0500000 | 312,16 | 15,60 | | |
| Insumo | D00001 SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material | un | 0,0400000 | 1,44 | 0,05 | | |
| Insumo | D00062 SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material | un | 0,1900000 | 24,99 | 4,74 | | |
| Insumo | D00059 SEDOP | Cadeado No. 30 | Material | un | 0,0200000 | 34,13 | 0,68 | | |
| Insumo | D00016 SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material | Dz | 0,3800000 | 109,94 | 41,77 | | |
| | | | | MO sem LS => | 128,20 | LS => | 124,50 | MO com LS => | 252,70 |
| | | | | Valor do BDI => | 161,20 | | | Valor com BDI => | 698,56 |
| | | | | | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 8.382,72 | |
| 1.3 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 010003 SEDOP | Tapume cl/ chapa de madeirit plastificado e=15mm (h=2,20m) | 0 | m² | 1,0000000 | 165,70 | 165,70 | | |
| Composição Auxiliar | 280026 SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,4000000 | 24,60 | 9,84 | | |
| Composição Auxiliar | 280013 SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,4000000 | 30,11 | 12,04 | | |
| Composição Auxiliar | 150654 SEDOP | Látex acrílica exterior (uma demão) | 0 | m² | 1,0000000 | 11,98 | 11,98 | | |
| Insumo | D00081 SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material | kg | 0,1400000 | 18,11 | 2,53 | | |
| Insumo | D00428 SEDOP | Madeirite Plastificado e=15mm | Material | m² | 1,0500000 | 98,23 | 103,14 | | |
| Insumo | D00281 SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0,1350000 | 193,89 | 26,17 | | |
| | | | | MO sem LS => | 10,01 | LS => | 9,72 | MO com LS => | 19,73 |
| | | | | Valor do BDI => | 49,71 | | | Valor com BDI => | 215,41 |
| | | | | | Quant. => | 30,00 | Preço Total => | 6.462,30 | |
| 1.4 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 010008 SEDOP | Limpeza do terreno | 0 | m² | 1,0000000 | 6,15 | 6,15 | | |
| Composição Auxiliar | 280026 SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,2500000 | 24,60 | 6,15 | | |
| | | | | MO sem LS => | 1,91 | LS => | 1,87 | MO com LS => | 3,78 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,84 | | | Valor com BDI => | 7,99 |
| | | | | | Quant. => | 1.121,69 | Preço Total => | 8.962,30 | |
| 1.5 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 010009 SEDOP | Locação da obra a trena | 0 | m² | 1,0000000 | 6,54 | 6,54 | | |
| Composição Auxiliar | 280026 SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,0500000 | 24,60 | 1,23 | | |
| Composição Auxiliar | 280013 SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,0700000 | 30,11 | 2,10 | | |
| Insumo | D00081 SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material | kg | 0,0030000 | 18,11 | 0,05 | | |
| Insumo | D00016 SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material | Dz | 0,0100000 | 109,94 | 1,09 | | |
| Insumo | D00238 SEDOP | Linha de nylon no. 80 | Material | RI | 0,0100000 | 12,50 | 0,12 | | |
| Insumo | D00281 SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material | Dz | 0,0100000 | 193,89 | 1,93 | | |
| Insumo | D00043 SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material | kg | 0,0020000 | 13,07 | 0,02 | | |
| | | | | MO sem LS => | 1,11 | LS => | 1,09 | MO com LS => | 2,20 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,96 | | | Valor com BDI => | 8,50 |
| | | | | | Quant. => | 1.121,69 | Preço Total => | 9.534,36 | |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| 2 | | | | | | | | 35.184,30 | |
|---|--------|-------|---|-----------------|----------|------------|------------|------------------|-----------|
| DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | | | | |
| 2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | 0 | m² | 1,0000000 | 6,15 | 6,15 | |
| Composição | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,2500000 | 24,60 | 6,15 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 1,91 | LS => | 1,87 | MO com LS => | 3,78 |
| | | | | Valor do BDI => | 1,84 | | | Valor com BDI => | 7,99 |
| | | | | | | Quant. => | 1.121,69 | Preço Total => | 8.962,30 |
| 2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 020177 | SEDOP | Bota fora manual até 200m | 0 | m³ | 1,0000000 | 100,86 | 100,86 | |
| Composição | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 4,1000000 | 24,60 | 100,86 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 31,49 | LS => | 30,58 | MO com LS => | 62,07 |
| | | | | Valor do BDI => | 30,25 | | | Valor com BDI => | 131,11 |
| | | | | | | Quant. => | 200,00 | Preço Total => | 26.222,00 |
| 3 | | | | | | | | 113.581,88 | |
| 3.1 | | | | | | | | 24.179,91 | |
| SAPATA | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 030010 | SEDOP | Escavação manual de até 1.50m de profundidade | 0 | m³ | 1,0000000 | 98,40 | 98,40 | |
| Composição | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 4,0000000 | 24,60 | 98,40 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 30,72 | LS => | 29,84 | MO com LS => | 60,56 |
| | | | | Valor do BDI => | 29,52 | | | Valor com BDI => | 127,92 |
| | | | | | | Quant. => | 7,88 | Preço Total => | 1.008,00 |
| 3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | 0 | m² | 1,0000000 | 964,44 | 964,44 | |
| Composição | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 2,0000000 | 30,46 | 60,92 | |
| Composição | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 16,0000000 | 24,60 | 393,60 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material | SC | 4,4000000 | 53,32 | 234,60 | |
| Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 0,8800000 | 222,98 | 196,22 | |
| Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material | m³ | 0,6800000 | 116,33 | 79,10 | |
| | | | | MO sem LS => | 144,11 | LS => | 139,95 | MO com LS => | 284,06 |
| | | | | Valor do BDI => | 289,33 | | | Valor com BDI => | 1.253,77 |
| | | | | | | Quant. => | 0,79 | Preço Total => | 990,47 |
| 3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma) | 0 | m² | 1,0000000 | 3.842,94 | 3.842,94 | |
| Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 | m² | 12,0000000 | 164,35 | 1.972,20 | |
| Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 | kg | 60,0000000 | 15,07 | 904,20 | |
| Composição | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 1,0000000 | 966,54 | 966,54 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 593,31 | LS => | 576,12 | MO com LS => | 1.169,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.152,88 | | | Valor com BDI => | 4.995,82 |
| | | | | | | Quant. => | 4,44 | Preço Total => | 22.181,44 |
| 3.2 | | | | | | | | 82.331,14 | |
| BALDRAME | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | 0 | m³ | 1,0000000 | 3.616,89 | 3.616,89 | |
| Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 | m² | 12,0000000 | 164,35 | 1.972,20 | |
| Composição | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 1,0000000 | 966,54 | 966,54 | |
| Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 | kg | 45,0000000 | 15,07 | 678,15 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 564,70 | LS => | 548,33 | MO com LS => | 1.113,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.085,06 | | | Valor com BDI => | 4.701,95 |
| | | | | | | Quant. => | 17,51 | Preço Total => | 82.331,14 |
| 3.3 | | | | | | | | 7.070,83 | |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 080676 | SEDOP | Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos) | 0 | m² | 1,0000000 | 34,51 | 34,51 | |
| Composição | 280024 | SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,6000000 | 32,08 | 19,24 | |
| Composição | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,3000000 | 24,60 | 7,38 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Insumo | I00007 | SEDOP | Massa asfáltica para reparos | Material | GL | 0,1000000 | 78,99 | 7,89 | |
| | | | | MO sem LS => | 8,62 | LS => | 8,38 | MO com LS => | 17,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,35 | | | Valor com BDI => | 44,86 |
| | | | | | | Quant. => | 157,62 | Preço Total => | 7.070,83 |
| 4 | | | | | | | | 620.445,52 | |
| 4.1 | | | | | | | | 134.734,25 | |
| CONCRETO ARMADO - PILARES, VIGAS E LAJE | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 1,0000000 | 4.175,06 | 4.175,06 | |
| Composição | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 1,0000000 | 997,26 | 997,26 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| Composição | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | 0 | kg | 80,0000000 | 15,07 | 1.205,60 | |
| Composição | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 | m² | 12,0000000 | 164,35 | 1.972,20 | |
| Auxiliar | | | | | | | | | |
| | | | | MO sem LS => | 631,47 | LS => | 613,16 | MO com LS => | 1.244,63 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.252,51 | | | Valor com BDI => | 5.427,57 |
| | | | | | | Quant. => | 10,55 | Preço Total => | 57.260,86 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| 4.1.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------|------------------|----------|
| Composição | 050766 SEDOP | Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m² | 1,0000000 | 4.175,06 | 4.175,06 | | |
| Composição Auxiliar | 050740 SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m² | 1,0000000 | 997,26 | 997,26 | | |
| Composição Auxiliar | 050038 SEDOP | Armação p/ concreto | 0 | kg | 80,0000000 | 15,07 | 1.205,60 | | |
| Composição Auxiliar | 050036 SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 | m² | 12,0000000 | 164,35 | 1.972,20 | | |
| | | | | MO sem LS => | 631,47 | LS => | 613,16 | MO com LS => | 1.244,63 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.252,51 | | | Valor com BDI => | 5.427,57 |
| | | | | | Quant. => | 11,32 | Preço Total => | 61.440,09 | |
| 4.1.3 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 050713 SEDOP | Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional | 0 | m² | 1,0000000 | 123,44 | 123,44 | | |
| Composição Auxiliar | 280026 SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,5000000 | 24,60 | 12,30 | | |
| Composição Auxiliar | 280023 SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,5000000 | 30,46 | 15,23 | | |
| Composição Auxiliar | 050740 SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m² | 0,0500000 | 997,26 | 49,86 | | |
| Insumo | D00334 SEDOP | Laje pré-moldada e=12cm (incl. ferragem) | Material | m² | 1,0000000 | 46,05 | 46,05 | | |
| | | | | MO sem LS => | 14,25 | LS => | 13,84 | MO com LS => | 28,09 |
| | | | | Valor do BDI => | 37,03 | | | Valor com BDI => | 160,47 |
| | | | | | Quant. => | 45,32 | Preço Total => | 7.272,50 | |
| 4.1.4 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 160189 SBC | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | m² | 1,0000000 | 148,70 | 148,70 | | |
| Insumo | 056101 SBC | MANTA ASFALTICA 3mm ALUMINIO OTTO BAUMGART | Material | m² | 1,1000000 | 41,69 | 45,85 | | |
| Insumo | 099024 SBC | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 2,3150000 | 20,41 | 47,25 | | |
| Insumo | 099618 SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 2,8620000 | 15,31 | 43,83 | | |
| Insumo | 002102 SBC | PRIMER ASFALTICO VEDACIT A BASE D'AGUA | Material | L | 0,7500000 | 15,70 | 11,77 | | |
| | | | | MO sem LS => | 46,21 | LS => | 44,87 | MO com LS => | 91,08 |
| | | | | Valor do BDI => | 44,61 | | | Valor com BDI => | 193,31 |
| | | | | | Quant. => | 45,32 | Preço Total => | 8.760,80 | |
| 4.2 | VERGAS E CONTRAVERGAS | | | | | | 16.596,29 | | |
| 4.2.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 040838 SBC | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA ATE 1,5M DE VAO | ESTRUTURA | M | 1,0000000 | 58,99 | 58,99 | | |
| Insumo | 099449 SBC | AJUDANTE DE CARPITEIRO | Mão de Obra | H | 0,1740000 | 15,31 | 2,66 | | |
| Insumo | 008419 SBC | DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIAS (L=75m2) | Material | L | 0,0160000 | 13,99 | 0,22 | | |
| Insumo | 099836 SBC | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra | H | 0,0200000 | 20,41 | 0,40 | | |
| Insumo | 000050 SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 4,9920000 | 1,13 | 5,64 | | |
| Insumo | 000400 SBC | ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) | Material | KG | 0,0304000 | 15,66 | 0,47 | | |
| Insumo | 072592 SBC | LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO | Material | m² | 0,2100000 | 0,44 | 0,09 | | |
| Insumo | 099322 SBC | CONCRETISTA | Mão de Obra | H | 0,0760000 | 22,63 | 1,72 | | |
| Insumo | 000100 SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 0,0090000 | 117,85 | 1,06 | | |
| Insumo | 037431 SBC | VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV | Material | H | 0,0239000 | 2,30 | 0,05 | | |
| Insumo | 099323 SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA | Mão de Obra | H | 0,1420000 | 15,31 | 2,17 | | |
| Insumo | 001350 SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material | M | 2,6000000 | 8,44 | 21,94 | | |
| Insumo | 077752 SBC | ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m) | Material | KG | 0,2930000 | 8,31 | 2,43 | | |
| Insumo | 008767 SBC | PEDRA BRITADA #2 | Material | m³ | 0,0071000 | 239,70 | 1,70 | | |
| Insumo | 030541 SBC | BETONEIRA ELET.580L 8CV 7,03m3/h | Material | H | 0,0018000 | 30,05 | 0,05 | | |
| Insumo | 004143 SBC | ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30mm | Material | UN | 0,8800000 | 0,33 | 0,29 | | |
| Insumo | 008766 SBC | PEDRA BRITADA #1 | Material | m³ | 0,0071000 | 238,44 | 1,69 | | |
| Insumo | 099350 SBC | CARPITEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 0,0360000 | 20,41 | 0,73 | | |
| Insumo | 099807 SBC | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,0820000 | 15,31 | 1,25 | | |
| Insumo | 000779 SBC | ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m) | Material | KG | 1,1000000 | 10,31 | 11,34 | | |
| Insumo | 099300 SBC | ARMADOR ou FERREIRO | Mão de Obra | H | 0,1230000 | 20,41 | 2,51 | | |
| Insumo | 037402 SBC | SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV | Material | H | 0,6384000 | 0,92 | 0,58 | | |
| | | | | MO sem LS => | 5,80 | LS => | 5,64 | MO com LS => | 11,44 |
| | | | | Valor do BDI => | 17,69 | | | Valor com BDI => | 76,68 |
| | | | | | Quant. => | 55,80 | Preço Total => | 4.278,74 | |
| 4.2.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 040839 SBC | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA MAIOR 1,5M DE VAO | ESTRUTURA | M | 1,0000000 | 67,77 | 67,77 | | |
| Insumo | 099322 SBC | CONCRETISTA | Mão de Obra | H | 0,1140000 | 22,63 | 2,58 | | |
| Insumo | 000400 SBC | ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) | Material | KG | 0,0366000 | 15,66 | 0,57 | | |
| Insumo | 008766 SBC | PEDRA BRITADA #1 | Material | m³ | 0,0106000 | 238,44 | 2,52 | | |
| Insumo | 099300 SBC | ARMADOR ou FERREIRO | Mão de Obra | H | 0,1490000 | 20,41 | 3,04 | | |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-----|---|-------------|----|-----------|--------|-------|
| Insumo | 030541 | SBC | BETONEIRA ELET.580L 8CV 7,03m3/h | Material | H | 0,0027000 | 30,05 | 0,08 |
| Insumo | 001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material | M | 2,6000000 | 8,44 | 21,94 |
| Insumo | 008419 | SBC | DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIIS (L=75m2) | Material | L | 0,0160000 | 13,99 | 0,22 |
| Insumo | 099323 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA | Mão de Obra | H | 0,2130000 | 15,31 | 3,26 |
| Insumo | 099350 | SBC | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 0,0530000 | 20,41 | 1,08 |
| Insumo | 099836 | SBC | OPERADOR DE BETONEIRA | Mão de Obra | H | 0,0300000 | 20,41 | 0,61 |
| Insumo | 000779 | SBC | ACO CA 50 6,3mm (1/4") (0,248 kg/m) | Material | KG | 1,1000000 | 10,31 | 11,34 |
| Insumo | 072592 | SBC | LONA PARA PROTECAO EM PLASTICO PRETO TIPO FERREIRO | Material | m² | 0,2600000 | 0,44 | 0,11 |
| Insumo | 077752 | SBC | ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m) | Material | KG | 0,3660000 | 8,31 | 3,04 |
| Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 0,0136000 | 117,85 | 1,60 |
| Insumo | 004143 | SBC | ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30mm | Material | UN | 1,0750000 | 0,33 | 0,35 |
| Insumo | 037431 | SBC | VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV | Material | H | 0,0360000 | 2,30 | 0,08 |
| Insumo | 099807 | SBC | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,0990000 | 15,31 | 1,51 |
| Insumo | 008767 | SBC | PEDRA BRITADA #2 | Material | m³ | 0,0106000 | 239,70 | 2,54 |
| Insumo | 099449 | SBC | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | Mão de Obra | H | 0,1860000 | 15,31 | 2,84 |
| Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 7,4880000 | 1,13 | 8,46 |

MO sem LS => 7,56 LS => 7,36 MO com LS => 14,92
 Valor do BDI => 20,33 Valor com BDI => 88,10

Quant. => 56,60 Preço Total => 4.986,46

| 4.2.3 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|---------------|--|---|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 105039 SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 1,0000000 | 52,03 | 52,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0220000 | 23,19 | 0,51 |
| Composição Auxiliar | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0440000 | 28,22 | 1,24 |
| Composição Auxiliar | 87294 SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0,0015000 | 747,92 | 1,12 |
| Composição Auxiliar | 97734 SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0150000 | 3.277,98 | 49,16 |

MO sem LS => 10,74 LS => 10,43 MO com LS => 21,17
 Valor do BDI => 15,60 Valor com BDI => 67,63

Quant. => 108,40 Preço Total => 7.331,09

4.3 COBERTURA 469.114,98

| 4.3.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|---|----------|-----|------------|------------|--------|
| Composição | 071361 SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | 0 | m² | 1,0000000 | 257,10 | 257,10 |
| Composição Auxiliar | 280009 SEDOP | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 1,7000000 | 24,53 | 41,70 |
| Composição Auxiliar | 280025 SEDOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 2,0000000 | 30,25 | 60,50 |
| Insumo | D00482 SEDOP | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | Material | m | 0,1513000 | 187,87 | 28,42 |
| Insumo | D00414 SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | Material | kg | 15,1300000 | 8,36 | 126,48 |

MO sem LS => 33,92 LS => 32,94 MO com LS => 66,86
 Valor do BDI => 77,13 Valor com BDI => 334,23

Quant. => 810,01 Preço Total => 270.729,64

| 4.3.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|---------------------|--------------|--|----------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 071497 SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR) | 0 | m² | 1,0000000 | 175,56 | 175,56 |
| Composição Auxiliar | 280026 SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,2200000 | 24,60 | 5,41 |
| Composição Auxiliar | 280028 SEDOP | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,2200000 | 30,04 | 6,60 |
| Insumo | D00416 SEDOP | Acessórios de fixação (telha termoacústica) | Material | CJ | 1,0000000 | 50,87 | 50,87 |
| Insumo | D00002 SEDOP | Massa de vedação | Material | kg | 0,0100000 | 17,19 | 0,17 |
| Insumo | D00415 SEDOP | Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR) | Material | m² | 1,0000000 | 112,51 | 112,51 |

MO sem LS => 3,99 LS => 3,89 MO com LS => 7,88
 Valor do BDI => 52,66 Valor com BDI => 228,22

Quant. => 810,01 Preço Total => 184.860,48

| 4.3.3 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|-----------------------------|---|--------------------------|-----|-----------|------------|-------|
| Composição | 2667 ORSE | Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm | Entradas e Saídas D'água | m | 1,0000000 | 56,69 | 56,69 |
| Item | 10549 ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,8000000 | 3,69 | 2,95 |
| Insumo | 54 ORSE | Encarregado de turma - SICRO | Mão de Obra | h | 0,2500000 | 18,18 | 4,54 |
| Insumo | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 0,8000000 | 14,58 | 11,66 |
| Composição | 00006111/SINA 1903 ORSE | Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedacais areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte | Argamassas | m³ | 0,0035000 | 512,63 | 1,79 |
| Composição | 10550 ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0,2500000 | 3,56 | 0,89 |
| Insumo | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 0,2500000 | 19,02 | 4,75 |
| Insumo | 00004750/SINA 00010542/SINA | Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro de 40 cm, para agua pluvial | Material | m | 1,0000000 | 30,14 | 30,14 |

CNPJ: 04.873.618-0001/17

Rua Lauro Sodré S/N, Centro, CEP: 68.620-000 – Viseu – Pará

cpl@viseu.pa.gov.br



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| Detalhamento de Cálculo ORSE | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Insumo | 00012892/SINA | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho 7" cm) | Material | par | 0,0024472 | 12,21 | 0,02 | | |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0019152 | 17,45 | 0,03 | | |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0047880 | 12,15 | 0,05 | | |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0002442 | 18,02 | 0,00 | | |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0047880 | 4,75 | 0,02 | | |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1083152 | 13,57 | 1,46 | | |
| Insumo | 00002711/SINA | ORSE | Carrinho de mão, em aço, com capacidade de 45 a 65" l / 100" kg, pneu com câmara | Material | un | 0,0001628 | 170,09 | 0,02 | | |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0004256 | 290,84 | 0,12 | | |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0001628 | 35,77 | 0,00 | | |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1083152 | 4,84 | 0,52 | | |
| Insumo | 00012893/SINA | ORSE | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado | Material | par | 0,0008512 | 65,15 | 0,05 | | |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,0929474 | 4,36 | 0,40 | | |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0000814 | 36,64 | 0,00 | | |
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0047880 | 184,20 | 0,88 | | |
| Insumo | 00012895/SINA | ORSE | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,0006384 | 13,57 | 0,00 | | |
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0015960 | 189,39 | 0,30 | | |
| Insumo | 00012894/SINA | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,0002128 | 17,65 | 0,00 | | |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0008512 | 6,78 | 0,00 | | |
| Insumo | 54 | ORSE | Encarregado de turma - SICRO | Mão de Obra | h | 0,2500000 | 18,18 | 4,54 | | |
| Insumo | 00006111/SINA | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 0,8140000 | 14,58 | 11,86 | | |
| Insumo | 00000370/SINA | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 0,0037800 | 96,95 | 0,36 | | |
| Insumo | 00001379/SINA | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material | kg | 1,5827000 | 0,74 | 1,17 | | |
| Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material | un | 0,0000250 | 25,16 | 0,00 | | |
| Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0001000 | 18,23 | 0,00 | | |
| Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material | un | 0,0000250 | 317,79 | 0,00 | | |
| Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material | un | 0,0000250 | 27,15 | 0,00 | | |
| Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0000500 | 14,93 | 0,00 | | |
| Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0001750 | 9,91 | 0,00 | | |
| Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0000500 | 42,66 | 0,00 | | |
| Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0001000 | 18,18 | 0,00 | | |
| Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0001750 | 11,25 | 0,00 | | |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempeneadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0001250 | 11,64 | 0,00 | | |
| Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0000500 | 13,10 | 0,00 | | |
| Insumo | 00004750/SINA | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 0,2500000 | 19,02 | 4,75 | | |
| Insumo | 00010542/SINA | ORSE | Calha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, diametro de 40 cm, para agua pluvial | Material | m | 1,0000000 | 30,14 | 30,14 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 10,73 | LS => | 10,42 | MO com LS => | 21,15 |
| | | | | | Valor do BDI => | 17,00 | | | Valor com BDI => | 73,69 |
| | | | | | | | Quant. => | 92,00 | Preço Total => | 6.779,48 |
| 4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 160362 | SBC | IMPERMEABILIZACAO CALHA DE CONCRETO | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES | m² | 1,0000000 | 136,55 | 136,55 | | |
| Insumo | 002350 | SBC | ASFALTO OXIDADO TIPO I (QUILOGRAMA) | Material | KG | 3,2000000 | 14,35 | 45,92 | | |
| Insumo | 099618 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 1,1570000 | 15,31 | 17,71 | | |
| Insumo | 056101 | SBC | MANTA ASFALTICA 3mm ALUMINIO OTTO BAUMGART | Material | m² | 0,8600000 | 41,69 | 35,85 | | |
| Insumo | 099024 | SBC | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 1,1570000 | 20,41 | 23,61 | | |
| Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 8,1100000 | 1,13 | 9,16 | | |
| Insumo | 000098 | SBC | AREIA MEDIA LAVADA | Material | m³ | 0,0370000 | 116,33 | 4,30 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 20,96 | LS => | 20,36 | MO com LS => | 41,32 |
| | | | | | Valor do BDI => | 40,96 | | | Valor com BDI => | 177,51 |
| | | | | | | | Quant. => | 38,00 | Preço Total => | 6.745,38 |
| 6 | | | PAREDES E PAINES | | | | | 207.514,20 | | |
| 5.1 | | | ALVENARIA E VEDAÇÃO | | | | | 207.514,20 | | |
| 5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | 0 | m² | 1,0000000 | 127,45 | 127,45 | | |
| Composição | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6 | 0 | m³ | 0,0200000 | 561,17 | 11,22 | | |
| Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 1,0000000 | 24,60 | 24,60 | | |
| Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 2,0000000 | 30,46 | 60,92 | | |
| Auxiliar | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material | un | 37,0000000 | 0,83 | 30,71 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 29,88 | LS => | 29,02 | MO com LS => | 58,90 |
| | | | | | Valor do BDI => | 38,23 | | | Valor com BDI => | 165,68 |
| | | | | | | | Quant. => | 1.252,50 | Preço Total => | 207.514,20 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| 6 | | | | | | | | 106.649,73 |
|---------------------|---------------|---|--------------------|-----------------|-----------|---------------------|--------------|--------------------------|
| 6.1 | | | | | | | | 50.551,10 |
| 6.1.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 090065 SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | 0 | m² | 1,0000000 | 585,07 | 585,07 | |
| Composição Auxiliar | 280013 SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 3,2000000 | 30,11 | 96,35 | |
| Composição Auxiliar | 280002 SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 1,2000000 | 24,37 | 29,24 | |
| Composição Auxiliar | 280023 SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,3000000 | 30,46 | 9,13 | |
| Insumo | D00094 SEDOP | Esquadria de madeira maciça | Material | m² | 1,0000000 | 254,99 | 254,99 | |
| Insumo | D00096 SEDOP | Caixilho em madeira de lei | Material | m² | 0,6000000 | 174,50 | 104,70 | |
| Insumo | D00097 SEDOP | Alizar em madeira de lei | Material | m | 6,0000000 | 15,11 | 90,66 | |
| | | | | MO sem LS => | 46,04 | LS => | 44,72 | MO com LS => |
| | | | | Valor do BDI => | 175,52 | | | Valor com BDI => |
| | | | | | | Quant. => | 40,53 | Preço Total => |
| | | | | | | | | 30.826,71 |
| 6.1.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 091379 SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | 0 | m² | 1,0000000 | 718,40 | 718,40 | |
| Composição Auxiliar | 280003 SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 4,3000000 | 23,37 | 100,49 | |
| Composição Auxiliar | 280020 SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 4,3000000 | 29,09 | 125,08 | |
| Insumo | D00337 SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | Material | m² | 1,0000000 | 492,83 | 492,83 | |
| | | | | MO sem LS => | 77,83 | LS => | 75,59 | MO com LS => |
| | | | | Valor do BDI => | 215,52 | | | Valor com BDI => |
| | | | | | | Quant. => | 21,12 | Preço Total => |
| | | | | | | | | 19.724,39 |
| 6.2 | | | | | | | | 56.098,63 |
| 6.2.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 091512 SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | 0 | m² | 1,0000000 | 846,80 | 846,80 | |
| Composição Auxiliar | 280004 SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 3,5000000 | 24,58 | 86,03 | |
| Composição Auxiliar | 280023 SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 3,5000000 | 30,46 | 106,61 | |
| Insumo | D00473 SEDOP | Ferragens para esquadria de correr | Material | CJ | 1,0000000 | 208,17 | 208,17 | |
| Insumo | D00394 SEDOP | Vidro temperado incolor e=8mm | Material | m² | 1,0500000 | 424,76 | 445,99 | |
| | | | | MO sem LS => | 63,81 | LS => | 61,97 | MO com LS => |
| | | | | Valor do BDI => | 254,04 | | | Valor com BDI => |
| | | | | | | Quant. => | 38,00 | Preço Total => |
| | | | | | | | | 41.831,92 |
| 6.2.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 091516 SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm | 0 | m² | 1,0000000 | 952,64 | 952,64 | |
| Composição Auxiliar | 280030 SEDOP | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 2,8000000 | 30,32 | 84,89 | |
| Composição Auxiliar | 280004 SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 2,8000000 | 24,58 | 68,82 | |
| Insumo | D00291 SEDOP | Vidro temperado fumê e= 8mm | Material | m² | 1,0500000 | 511,98 | 537,57 | |
| Insumo | D00484 SEDOP | Ferragens para esquadria basculante | Material | CJ | 1,0000000 | 261,36 | 261,36 | |
| | | | | MO sem LS => | 50,85 | LS => | 49,38 | MO com LS => |
| | | | | Valor do BDI => | 285,79 | | | Valor com BDI => |
| | | | | | | Quant. => | 11,52 | Preço Total => |
| | | | | | | | | 14.266,71 |
| 7 | | | | | | | | 143.249,72 |
| 7.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 110143 SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | 0 | m² | 1,0000000 | 16,65 | 16,65 | |
| Composição Auxiliar | 110248 SEDOP | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | 0 | m³ | 0,0070000 | 805,86 | 5,64 | |
| Composição Auxiliar | 280026 SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,2000000 | 24,60 | 4,92 | |
| Composição Auxiliar | 280023 SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,2000000 | 30,46 | 6,09 | |
| | | | | MO sem LS => | 3,99 | LS => | 3,89 | MO com LS => |
| | | | | Valor do BDI => | 4,99 | | | Valor com BDI => |
| | | | | | | Quant. => | 2,505 | Preço Total => |
| | | | | | | | | 54,20 |
| 7.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 13027 ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm | Conversão InfoWOrc | m² | 1,0000000 | 30,62 | 30,62 | |
| Item | | | | | | | | |
| Composição | 10550 ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 0,6000000 | 3,56 | 2,13 | |
| Composição | 10549 ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 0,6000000 | 3,69 | 2,21 | |
| Insumo | 00004750/SINA | ORSE Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 0,6000000 | 19,02 | 11,41 | |
| Insumo | 00006111/SINA | ORSE Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 0,6000000 | 14,58 | 8,74 | |
| Composição | 13025 ORSE | Argamassa cimento e areia traço (1:6) com Rebotec - 1 saco cimento 50kg / 6 padrolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | 343 | m³ | 0,0150000 | 409,00 | 6,13 | |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| Detalhamento de Cálculo ORSE | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|--|-----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|-----------|
| Item | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Insumo | 1651 ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0010080 | 6,78 | 0,00 | | |
| Insumo | 10362 ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0056700 | 12,15 | 0,06 | | |
| Insumo | 10790 ORSE | Prumo de face | Material | un | 0,0000600 | 25,16 | 0,00 | | |
| Insumo | 2378 ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,1013460 | 4,36 | 0,44 | | |
| Insumo | 941 ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0018900 | 189,39 | 0,35 | | |
| Insumo | 4722 ORSE | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0002400 | 18,23 | 0,00 | | |
| Insumo | 11247 ORSE | Serra mármore | Material | un | 0,0000600 | 317,79 | 0,01 | | |
| Insumo | 11243 ORSE | Martelo sem unha | Material | un | 0,0000600 | 27,15 | 0,00 | | |
| Insumo | 10789 ORSE | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0001200 | 14,93 | 0,00 | | |
| Insumo | 10517 ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0005040 | 290,84 | 0,14 | | |
| Insumo | 10761 ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,1282680 | 4,84 | 0,62 | | |
| Insumo | 11246 ORSE | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0004200 | 9,91 | 0,00 | | |
| Insumo | 10282 ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0001200 | 42,66 | 0,00 | | |
| Insumo | 10596 ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0056700 | 4,75 | 0,02 | | |
| Insumo | ORSE | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado | Material | par | 0,0010080 | 65,15 | 0,06 | | |
| Insumo | 00012893/SINA | ORSE | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,0007560 | 13,57 | 0,01 | |
| Insumo | 00012895/SINA | 158 ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,1282680 | 13,57 | 1,74 | |
| Insumo | 11265 ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0002400 | 18,18 | 0,00 | | |
| Insumo | 11245 ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0004200 | 11,25 | 0,00 | | |
| Insumo | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,0002520 | 17,65 | 0,00 | | |
| Insumo | 00012894/SINA | 10492 ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0056700 | 184,20 | 1,04 | |
| Insumo | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 0,0028980 | 12,21 | 0,03 | | |
| Insumo | 00012892/SINA | 10599 ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0022680 | 17,45 | 0,03 | |
| Insumo | 4174 ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0003000 | 11,64 | 0,00 | | |
| Insumo | 11264 ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0001200 | 13,10 | 0,00 | | |
| Insumo | 4728 ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0001980 | 18,02 | 0,00 | | |
| Insumo | ORSE | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara | Material | un | 0,0001320 | 170,09 | 0,02 | | |
| Insumo | 00002711/SINA | 10788 ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0001320 | 35,77 | 0,00 | |
| Insumo | 4729 ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0000660 | 36,64 | 0,00 | | |
| Insumo | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 0,6000000 | 19,02 | 11,41 | | |
| Insumo | 00004750/SINA | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 0,6600000 | 14,58 | 9,62 | |
| Insumo | 00006111/SINA | ORSE | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 0,0190500 | 96,95 | 1,84 | |
| Insumo | 00000370/SINA | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material | kg | 4,2229500 | 0,74 | 3,12 | |
| Insumo | 00001379/SINA | 13729 ORSE | VedaReboco Rebotec 1l ou similar | Material | l | 0,0037500 | 16,96 | 0,06 | |
| | | | | MO sem LS => | 10,66 | LS => | 10,37 | MO com LS => | 21,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 9,18 | | | Valor com BDI => | 39,80 |
| | | | | | | Quant. => | 2,505 | Preço Total => | 99,69 |
| 7.3 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 110644 SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento | 0 | m² | 1,0000000 | 66,30 | 66,30 | | |
| Composição | 280023 SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,5500000 | 30,46 | 16,75 | | |
| Auxiliar | 280004 SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,1200000 | 24,58 | 2,94 | | |
| Composição | D00079 SEDOP | Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas | Material | kg | 0,3300000 | 5,42 | 1,78 | | |
| Auxiliar | D00080 SEDOP | Argamassa AC-II | Material | kg | 4,0000000 | 1,31 | 5,24 | | |
| Insumo | A00056 SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | Material | m² | 1,0500000 | 37,71 | 39,59 | | |
| | | | | MO sem LS => | 6,74 | LS => | 6,56 | MO com LS => | 13,30 |
| | | | | Valor do BDI => | 19,89 | | | Valor com BDI => | 86,19 |
| | | | | | | Quant. => | 216,90 | Preço Total => | 18.694,61 |
| 7.4 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| 7.4.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 140348 SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | 0 | m² | 1,0000000 | 76,86 | 76,86 | | |
| Composição | 280002 SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,9000000 | 24,37 | 21,93 | | |
| Auxiliar | 280013 SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,9000000 | 30,11 | 27,09 | | |
| Auxiliar | D00084 SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material | kg | 0,2000000 | 18,05 | 3,61 | | |
| Insumo | D00012 SEDOP | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material | Dz | 0,1000000 | 242,36 | 24,23 | | |
| | | | | MO sem LS => | 16,34 | LS => | 15,87 | MO com LS => | 32,21 |
| | | | | Valor do BDI => | 23,05 | | | Valor com BDI => | 99,91 |
| | | | | | | Quant. => | 808,22 | Preço Total => | 80.749,26 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| 7.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|------------|---------------|--------------|---|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Composição | 14136 | SEDOP | Foro em lambri de PVC | 0 | m² | 1,0000000 | 41,55 | 41,55 | | |
| Composição | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,3000000 | 30,11 | 9,03 | | |
| Auxiliar | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,3000000 | 24,37 | 7,31 | | |
| Composição | 280002 | SEDOP | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,3000000 | 24,37 | 7,31 | | |
| Auxiliar | A00024 | SEDOP | Foro em lambri de PVC | Material | m² | 1,0000000 | 25,21 | 25,21 | | |
| Insumo | A00024 | SEDOP | Foro em lambri de PVC | Material | m² | 1,0000000 | 25,21 | 25,21 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 5,44 | LS => | 5,29 | MO com LS => | 10,73 |
| | | | | | Valor do BDI => | 12,46 | | | Valor com BDI => | 54,01 |
| | | | | | | | Quant. => | 808,22 | Preço Total => | 43.651,96 |
| 8 | | | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | | | | | 278.487,42 | | |
| 8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 90932 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | Contrapiso | m² | 1,0000000 | 101,86 | 101,86 | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2270000 | 23,19 | 5,26 | | |
| Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4540000 | 28,22 | 12,81 | | |
| Composição | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0,0607000 | 898,99 | 54,56 | | |
| Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0,0607000 | 898,99 | 54,56 | | |
| Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material | m² | 1,1430000 | 16,68 | 19,06 | | |
| Insumo | 00038545 | SINAPI | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | Material | m² | 1,4350000 | 7,09 | 10,17 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 10,53 | LS => | 10,23 | MO com LS => | 20,76 |
| | | | | | Valor do BDI => | 30,55 | | | Valor com BDI => | 132,41 |
| | | | | | | | Quant. => | 866,60 | Preço Total => | 114.746,50 |
| 8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 87692 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | Contrapiso | m² | 1,0000000 | 65,89 | 65,89 | | |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1420000 | 23,19 | 3,29 | | |
| Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2850000 | 28,22 | 8,04 | | |
| Composição | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0,0607000 | 898,99 | 54,56 | | |
| Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0,0607000 | 898,99 | 54,56 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 8,34 | LS => | 8,10 | MO com LS => | 16,44 |
| | | | | | Valor do BDI => | 19,76 | | | Valor com BDI => | 85,65 |
| | | | | | | | Quant. => | 45,32 | Preço Total => | 3.881,65 |
| 8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 95000 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 1,0000000 | 71,73 | 71,73 | | |
| Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1333000 | 28,22 | 3,76 | | |
| Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0739000 | 676,36 | 49,98 | | |
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0976000 | 27,84 | 2,71 | | |
| Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2310000 | 23,19 | 5,35 | | |
| Composição | 00044220 | SINAPI | PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR | Material | KG | 1,7391000 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auxiliar | 00044228 | SINAPI | MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO | Material | m² | 0,0025000 | 0,00 | 0,00 | | |
| Composição | 00043143 | SINAPI | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | Material | L | 0,1636000 | 31,03 | 5,07 | | |
| Auxiliar | 00043144 | SINAPI | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | Material | KG | 0,0667000 | 42,25 | 2,81 | | |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,4500000 | 3,61 | 1,62 | | |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,0240000 | 18,00 | 0,43 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 6,01 | LS => | 5,85 | MO com LS => | 11,86 |
| | | | | | Valor do BDI => | 21,51 | | | Valor com BDI => | 93,24 |
| | | | | | | | Quant. => | 225,25 | Preço Total => | 21.002,31 |
| 8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | 0 | m² | 1,0000000 | 74,93 | 74,93 | | |
| Composição | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,6500000 | 30,46 | 19,79 | | |
| Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,2500000 | 24,58 | 6,14 | | |
| Composição | D00079 | SEDOP | Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas | Material | kg | 0,3400000 | 5,42 | 1,84 | | |
| Auxiliar | A00055 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | Material | m² | 1,0500000 | 38,68 | 40,61 | | |
| Composição | D00080 | SEDOP | Argamassa AC-II | Material | kg | 5,0000000 | 1,31 | 6,55 | | |
| | | | | | MO sem LS => | 8,79 | LS => | 8,55 | MO com LS => | 17,34 |
| | | | | | Valor do BDI => | 22,47 | | | Valor com BDI => | 97,40 |
| | | | | | | | Quant. => | 660,05 | Preço Total => | 64.288,87 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| 8.5 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|---------------------|---------------|--|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------|----------|
| Composição | 120164 SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | 0 | m | 1,0000000 | 27,59 | 27,59 | | |
| Composição Auxiliar | 280023 SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,3000000 | 30,46 | 9,13 | | |
| Composição Auxiliar | 280026 SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,2000000 | 24,60 | 4,92 | | |
| Insumo | D00080 SEDOP | Argamassa AC-II | Material | kg | 0,5000000 | 1,31 | 0,65 | | |
| Insumo | A00007 SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | Material | m | 1,1000000 | 11,23 | 12,35 | | |
| Insumo | D00079 SEDOP | Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas | Material | kg | 0,1000000 | 5,42 | 0,54 | | |
| | | | | MO sem LS => | 4,71 | LS => | 4,58 | MO com LS => | 9,29 |
| | | | | Valor do BDI => | 8,27 | | | Valor com BDI => | 35,86 |
| | | | | | Quant. => | 291,80 | Preço Total => | 10.463,94 | |
| 8.6 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 120165 SEDOP | Soleira em marmore branco e=2cm | 0 | m² | 1,0000000 | 962,04 | 962,04 | | |
| Composição Auxiliar | 280023 SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,8000000 | 30,46 | 24,36 | | |
| Composição Auxiliar | 280026 SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,8000000 | 24,60 | 19,68 | | |
| Insumo | A00021 SEDOP | Mármore branco p/ soleira e peitoril e=2cm | Material | m² | 1,0400000 | 871,66 | 906,52 | | |
| Insumo | D00345 SEDOP | Argamassa AC-III | Material | kg | 4,0000000 | 2,87 | 11,48 | | |
| | | | | MO sem LS => | 14,62 | LS => | 14,21 | MO com LS => | 28,83 |
| | | | | Valor do BDI => | 288,61 | | | Valor com BDI => | 1.250,65 |
| | | | | | Quant. => | 5,65 | Preço Total => | 7.066,17 | |
| 8.7 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | C1912 SEINFRA | PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140 | 0 | m² | 1,0000000 | 179,16 | 179,16 | | |
| Insumo | I0037 SEINFRA | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 0,7500000 | 19,10 | 14,32 | | |
| Insumo | I1653 SEINFRA | PISO ANTIDERR. NITROPISO TF-5000, SELADO C/FC-140 | Material | m² | 1,0000000 | 146,72 | 146,72 | | |
| Insumo | I0092 SEINFRA | APLICADOR REVESTIMENTO | Mão de Obra | H | 0,7500000 | 24,16 | 18,12 | | |
| | | | | MO sem LS => | 16,45 | LS => | 15,99 | MO com LS => | 32,44 |
| | | | | Valor do BDI => | 53,74 | | | Valor com BDI => | 232,90 |
| | | | | | Quant. => | 167,40 | Preço Total => | 38.987,46 | |
| 8.8 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 120481 SEDOP | Peitoril em marmore branco e=2cm | 0 | m² | 1,0000000 | 1.023,97 | 1.023,97 | | |
| Composição Auxiliar | 280023 SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,8000000 | 30,46 | 24,36 | | |
| Composição Auxiliar | 280026 SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,8000000 | 24,60 | 19,68 | | |
| Insumo | A00025 SEDOP | Mármore branco p/ peitoril c/ rebaixo | Material | m² | 1,0400000 | 929,83 | 967,02 | | |
| Insumo | D00345 SEDOP | Argamassa AC-III | Material | kg | 4,5000000 | 2,87 | 12,91 | | |
| | | | | MO sem LS => | 14,62 | LS => | 14,21 | MO com LS => | 28,83 |
| | | | | Valor do BDI => | 307,19 | | | Valor com BDI => | 1.331,16 |
| | | | | | Quant. => | 13,56 | Preço Total => | 18.050,52 | |
| 9 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| PINTURA | | | | | | | 70.859,61 | | |
| 9.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 180017 SBC | PINTURA PVA SUVINIL EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA | PINTURAS | m² | 1,0000000 | 23,95 | 23,95 | | |
| Insumo | 002605 SBC | LIXA PARA MASSA A257 GRAO 60 | Material | UN | 0,0600000 | 0,99 | 0,05 | | |
| Insumo | 099900 SBC | SERVENTE | Mão de Obra | H | 0,0670000 | 14,77 | 0,98 | | |
| Insumo | 002960 SBC | TINTA PVA BRANCO NEVE SUVINIL (LATA 18 L) | Material | L | 0,2000000 | 24,23 | 4,84 | | |
| Insumo | 099550 SBC | PINTOR | Mão de Obra | H | 0,5350000 | 20,41 | 10,92 | | |
| Insumo | 039002 SBC | MASSA CORRIDA PVA (LATA 18 LITROS) | Material | LT | 0,0489000 | 146,49 | 7,16 | | |
| | | | | MO sem LS => | 6,03 | LS => | 5,87 | MO com LS => | 11,90 |
| | | | | Valor do BDI => | 7,18 | | | Valor com BDI => | 31,13 |
| | | | | | Quant. => | 2.184,20 | Preço Total => | 67.994,14 | |
| 9.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 150134 SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | 0 | m² | 1,0000000 | 54,39 | 54,39 | | |
| Composição Auxiliar | 280026 SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,7000000 | 24,60 | 17,22 | | |
| Composição Auxiliar | 280024 SEDOP | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,7000000 | 32,08 | 22,45 | | |
| Insumo | P00014 SEDOP | Lixa para madeira | Material | un | 0,6000000 | 1,07 | 0,64 | | |
| Insumo | P00022 SEDOP | Massa acrílica | Material | GL | 0,0600000 | 56,13 | 3,36 | | |
| Insumo | P00027 SEDOP | Aguarraz | Material | GL | 0,0100000 | 62,56 | 0,62 | | |
| Insumo | P00030 SEDOP | Líquido selador p/madeira | Material | GL | 0,0400000 | 111,44 | 4,45 | | |
| Insumo | P00019 SEDOP | Tinta esmalte | Material | GL | 0,0400000 | 141,44 | 5,65 | | |
| | | | | MO sem LS => | 12,74 | LS => | 12,38 | MO com LS => | 25,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 16,31 | | | Valor com BDI => | 70,70 |
| | | | | | Quant. => | 40,53 | Preço Total => | 2.865,47 | |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| 10 | | | | | | | | 63.478,90 |
|---------------------|--------------|--|-----------------|-----------|------------|----------------|------------------|-----------|
| 10.1 | | | | | | | | 1.274,71 |
| 10.1.1 | | | | | | | | |
| Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 170386 SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento) | 0 | un | 1,0000000 | 980,55 | 980,55 | |
| Composição Auxiliar | 280014 SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 3,7064532 | 30,83 | 114,26 | |
| Composição Auxiliar | 280007 SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 3,7064532 | 24,96 | 92,51 | |
| Insumo | E00127 SEDOP | Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/ barramento) | Material | un | 0,9266132 | 835,07 | 773,78 | |
| | | | MO sem LS => | 68,91 | LS => | 66,92 | MO com LS => | |
| | | | Valor do BDI => | 294,16 | | | Valor com BDI => | |
| | | | | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 1.274,71 | |
| 10.2 | | | | | | | | 44.295,97 |
| 10.2.1 | | | | | | | | |
| Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 170081 SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W | 0 | pt | 1,0000000 | 319,27 | 319,27 | |
| Composição Auxiliar | 280014 SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 5,0000000 | 30,83 | 154,15 | |
| Composição Auxiliar | 280007 SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 5,0000000 | 24,96 | 124,80 | |
| Insumo | E00034 SEDOP | Arruela de 1/2" | Material | un | 2,0000000 | 0,86 | 1,72 | |
| Insumo | E00012 SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material | m | 3,0000000 | 3,80 | 11,40 | |
| Insumo | E00033 SEDOP | Bucha de 1/2" | Material | un | 2,0000000 | 1,22 | 2,44 | |
| Insumo | E00019 SEDOP | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | Material | un | 1,0000000 | 1,72 | 1,72 | |
| Insumo | E00008 SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | Material | m | 9,0000000 | 2,56 | 23,04 | |
| | | | MO sem LS => | 92,97 | LS => | 90,28 | MO com LS => | |
| | | | Valor do BDI => | 95,78 | | | Valor com BDI => | |
| | | | | Quant. => | 88,00 | Preço Total => | 36.524,40 | |
| 10.2.2 | | | | | | | | |
| Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 170326 SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | 0 | un | 1,0000000 | 25,19 | 25,19 | |
| Composição Auxiliar | 280014 SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,3000000 | 30,83 | 9,24 | |
| Composição Auxiliar | 280007 SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,3000000 | 24,96 | 7,48 | |
| Insumo | E00052 SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material | un | 1,0000000 | 8,47 | 8,47 | |
| | | | MO sem LS => | 5,57 | LS => | 5,41 | MO com LS => | |
| | | | Valor do BDI => | 7,55 | | | Valor com BDI => | |
| | | | | Quant. => | 7,00 | Preço Total => | 229,18 | |
| 10.2.3 | | | | | | | | |
| Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 170362 SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | 0 | un | 1,0000000 | 66,11 | 66,11 | |
| Composição Auxiliar | 280014 SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,6000000 | 30,83 | 18,49 | |
| Composição Auxiliar | 280007 SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,6000000 | 24,96 | 14,97 | |
| Insumo | E00081 SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | Material | un | 1,0000000 | 32,65 | 32,65 | |
| | | | MO sem LS => | 11,15 | LS => | 10,83 | MO com LS => | |
| | | | Valor do BDI => | 19,83 | | | Valor com BDI => | |
| | | | | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 859,40 | |
| 10.2.4 | | | | | | | | |
| Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 170388 SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | 0 | un | 1,0000000 | 291,09 | 291,09 | |
| Composição Auxiliar | 280014 SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,9000000 | 30,83 | 27,74 | |
| Composição Auxiliar | 280007 SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,9000000 | 24,96 | 22,46 | |
| Insumo | E00085 SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | Material | un | 1,0000000 | 240,89 | 240,89 | |
| | | | MO sem LS => | 16,73 | LS => | 16,25 | MO com LS => | |
| | | | Valor do BDI => | 87,32 | | | Valor com BDI => | |
| | | | | Quant. => | 8,00 | Preço Total => | 3.027,28 | |
| 10.2.5 | | | | | | | | |
| Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 170330 SEDOP | Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN | 0 | un | 1,0000000 | 37,69 | 37,69 | |
| Composição Auxiliar | 280007 SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,3000000 | 24,96 | 7,48 | |
| Composição Auxiliar | 280014 SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,3000000 | 30,83 | 9,24 | |
| Insumo | E00056 SEDOP | Disjuntor 1P-40A e 50A - PADRÃO DIN | Material | un | 1,0000000 | 20,97 | 20,97 | |
| | | | MO sem LS => | 5,57 | LS => | 5,41 | MO com LS => | |
| | | | Valor do BDI => | 11,30 | | | Valor com BDI => | |
| | | | | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 195,96 | |
| 10.2.6 | | | | | | | | |
| Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 171522 SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | 0 | un | 1,0000000 | 35,49 | 35,49 | |
| Composição Auxiliar | 280007 SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,4500000 | 24,96 | 11,23 | |
| Composição Auxiliar | 280014 SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,4500000 | 30,83 | 13,87 | |
| Insumo | E00767 SEDOP | Tomadas - 2 (2P+T)- 10A (s/fiação) | Material | un | 1,0000000 | 10,39 | 10,39 | |
| | | | MO sem LS => | 8,36 | LS => | 8,12 | MO com LS => | |
| | | | Valor do BDI => | 10,64 | | | Valor com BDI => | |
| | | | | Quant. => | 75,00 | Preço Total => | 3.459,75 | |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| 10.3 | | | | | | | | 17.908,22 | |
|---------------------|-----------------|---|---|-----------------|-------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| 10.3.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 100920 SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1,0000000 | 122,36 | 122,36 | | |
| Composição Auxiliar | 88264 SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1655000 | 28,54 | 4,72 | | |
| Composição Auxiliar | 88247 SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0690000 | 24,03 | 1,65 | | |
| Insumo | 00038192 SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) | Material | UN | 1,0000000 | 113,09 | 113,09 | | |
| Insumo | 00012295 SINAPI | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | Material | UN | 1,0000000 | 2,90 | 2,90 | | |
| | | | | MO sem LS => | 2,09 | LS => | 2,03 | MO com LS => | 4,12 |
| | | | | Valor do BDI => | 36,70 | | | Valor com BDI => | 159,06 |
| | | | | Quant. => | | 88,00 | Preço Total => | | 13.997,28 |
| 10.3.2 | | | | | | | | | |
| 10.3.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 170983 SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | un | 1,0000000 | 103,74 | 103,74 | | |
| Composição Auxiliar | 280014 SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 1,5000000 | 30,83 | 46,24 | | |
| Composição Auxiliar | 280007 SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,7500000 | 24,96 | 18,72 | | |
| Insumo | E00600 SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | Material | un | 1,0000000 | 38,78 | 38,78 | | |
| | | | | MO sem LS => | 22,03 | LS => | 21,40 | MO com LS => | 43,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 31,12 | | | Valor com BDI => | 134,86 |
| | | | | Quant. => | | 29,00 | Preço Total => | | 3.910,94 |
| 11 | | | | | | | | 69.545,77 | |
| 11.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 170693 SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição) | 0 | un | 1,0000000 | 53.496,75 | 53.496,75 | | |
| Composição Auxiliar | 280005 SEDOP | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 103,8376546 | 25,00 | 2.595,94 | | |
| Composição Auxiliar | 170415 SEDOP | Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2,20/l=0,50/h=2,0m) | 0 | un | 0,9984390 | 4.275,79 | 4.269,11 | | |
| Composição Auxiliar | 280014 SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 103,8376546 | 30,83 | 3.201,31 | | |
| Composição Auxiliar | 170624 SEDOP | Poste concr.600-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico) | 0 | un | 0,9984390 | 2.591,16 | 2.587,11 | | |
| Insumo | E00377 SEDOP | Cabo de cobre 50,00 mm2 - 1 KV | Material | m | 69,8907291 | 56,84 | 3.972,58 | | |
| Insumo | E00197 SEDOP | Cinta galv. circular de 260mm | Material | un | 1,9968780 | 55,37 | 110,56 | | |
| Insumo | E00328 SEDOP | Quadro p/ medição polifásica - padrão CELPA | Material | un | 0,9984390 | 626,90 | 625,92 | | |
| Insumo | E00113 SEDOP | Chave fusível de 100A, classe 15KV c/ suporte "L" | Material | un | 2,9953170 | 174,12 | 521,54 | | |
| Insumo | E00183 SEDOP | Mão francesa plana galvanizada 726mm | Material | un | 3,9937559 | 17,67 | 70,56 | | |
| Insumo | E00198 SEDOP | Cinta galv. circular de 270mm | Material | un | 1,9968780 | 39,19 | 78,25 | | |
| Insumo | E00271 SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 2 1/2" | Material | m | 8,9859509 | 59,38 | 533,58 | | |
| Insumo | E00324 SEDOP | Grampo paralelo universal p/conexão c/cabo de cobre | Material | un | 3,9937559 | 30,25 | 120,81 | | |
| Insumo | E00196 SEDOP | Elo fusível 5H | Material | un | 2,9953170 | 3,63 | 10,87 | | |
| Insumo | E00201 SEDOP | Caixa p/ transformador de corrente | Material | un | 0,9984390 | 1.518,52 | 1.516,14 | | |
| Insumo | E00177 SEDOP | Isolador tipo pino - classe 15KV | Material | un | 5,9906339 | 38,18 | 228,72 | | |
| Insumo | E00192 SEDOP | Cabo de cobre nu 35mm2 | Material | m | 4,9921948 | 27,81 | 138,83 | | |
| Insumo | E00182 SEDOP | Arnela quadrada galv. de 18x38cm | Material | un | 13,9781458 | 0,94 | 13,13 | | |
| Insumo | E00189 SEDOP | Conector a compressão bimetalico (p/para raios/chave fusível) | Material | un | 5,9906339 | 60,71 | 363,69 | | |
| Insumo | E00524 SEDOP | Curva 90° p/ elet F" G" 3" (IE) | Material | un | 0,9984390 | 106,79 | 106,62 | | |
| Insumo | E00178 SEDOP | Pino p/ isolador | Material | un | 5,9906339 | 10,12 | 60,62 | | |
| Insumo | E00184 SEDOP | Parafuso de cabeça quadrada galv. 16x125mm | Material | un | 3,9937559 | 5,60 | 22,36 | | |
| Insumo | E00176 SEDOP | Alça dupla preformada p/ cabo de alumínio 2AWG | Material | un | 2,9953170 | 26,25 | 78,62 | | |
| Insumo | E00311 SEDOP | Bucha-arruela de 2 1/2"-alumínio | Material | un | 1,9968780 | 16,59 | 33,12 | | |
| Insumo | E00326 SEDOP | Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 240mm | Material | un | 0,9984390 | 409,07 | 408,43 | | |
| Insumo | E00114 SEDOP | Pára-raios de distribuição(polímero) c/ suporte "L" | Material | un | 2,9953170 | 242,13 | 725,25 | | |
| Insumo | M00007 SEDOP | Caminhão c/ muncck | Equipamento | h | 4,9921948 | 327,19 | 1.633,39 | | |
| Insumo | E00181 SEDOP | Parafuso de cabeça abaulada galv. 16x150mm | Material | un | 1,9968780 | 11,88 | 23,72 | | |
| Insumo | E00327 SEDOP | Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 255mm | Material | un | 0,9984390 | 441,04 | 440,35 | | |
| Insumo | E00558 SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | Material | un | 2,9953170 | 76,36 | 228,72 | | |
| Insumo | E05047 SEDOP | Chave fusível para redes de distribuição, tensão de 15,0 kv, corrente nominal do porta fusível de 100 A, capacidade de interrupção simétrica de 7,10 KA, capacidade de interrupção assimétrica 10,00 KA | Material | un | 0,9984390 | 181,10 | 180,81 | | |
| Insumo | E00186 SEDOP | Parafuso de cabeça abaulada 16x45mm | Material | un | 5,9906339 | 4,30 | 25,75 | | |
| Insumo | E00191 SEDOP | Conector tipo parafuso fendido | Material | un | 1,9968780 | 35,23 | 70,35 | | |
| Insumo | E00310 SEDOP | Amação secundaria de 2 estribos | Material | un | 1,9968780 | 41,98 | 83,82 | | |
| Insumo | E00075 SEDOP | Transformador de 75KVA-AT13,2KV-BT220/127V | Material | un | 0,9984390 | 26.621,23 | 26.579,67 | | |
| Insumo | E00200 SEDOP | Suporte p/ transformador-aco inox 32mm (p/poste) | Material | un | 1,9968780 | 522,03 | 1.042,43 | | |
| Insumo | E00188 SEDOP | Porca galv. quadrada de 24mm - rosca M 16x2 | Material | un | 3,9937559 | 2,06 | 8,22 | | |
| Insumo | E00749 SEDOP | Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) | Material | un | 1,9968780 | 159,96 | 319,42 | | |
| Insumo | E00227 SEDOP | Cabo de cobre nu 16mm2 | Material | m | 24,9609747 | 17,29 | 431,57 | | |
| Insumo | E00180 SEDOP | Sela galvanizada para cruzeta | Material | un | 1,9968780 | 17,46 | 34,86 | | |
| | | | | MO sem LS => | 2.795,93 | LS => | 2.714,86 | MO com LS => | 5.510,79 |
| | | | | Valor do BDI => | 16.049,02 | | | Valor com BDI => | 69.545,77 |
| | | | | Quant. => | | 1,00 | Preço Total => | | 69.545,77 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| 12 | | | | | | | 186.033,08 | |
|--------------|--|----------|-----------------|-----------|------------|----------------|------------------|--------|
| 12.1 | | | | | | | 74.325,54 | |
| 12.1.1 | | | | | | | | |
| Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| 180299 SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | 0 | pt | 1,0000000 | 452,38 | 452,38 | | |
| 280016 SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 4,0000000 | 29,76 | 119,04 | | |
| 280008 SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 6,0000000 | 24,00 | 144,00 | | |
| H00006 SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | Material | m | 9,0000000 | 8,59 | 77,31 | | |
| H00157 SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) | Material | m | 3,0000000 | 31,14 | 93,42 | | |
| H00116 SEDOP | Te em PVC - JS - 25mm (LH) | Material | un | 0,7500000 | 1,62 | 1,21 | | |
| H00082 SEDOP | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | Material | un | 1,0000000 | 2,15 | 2,15 | | |
| H00093 SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH | Material | un | 2,0000000 | 1,29 | 2,58 | | |
| H00400 SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) | Material | un | 1,0000000 | 8,83 | 8,83 | | |
| H00075 SEDOP | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | Material | un | 0,7500000 | 5,12 | 3,84 | | |
| | | | MO sem LS => | 88,19 | LS => | 85,65 | MO com LS => | 173,84 |
| | | | Valor do BDI => | 135,71 | | | Valor com BDI => | 588,09 |
| | | | | Quant. => | 40,00 | Preço Total => | 23.523,60 | |

| 12.1.2 | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|-----------------|------------|------------|----------------|------------------|-----------|
| Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| 180488 SEDOP | Reservatório em conc.armado cap=5000 l c/ moto-bomba 1/2 HP | 0 | un | 1,0000000 | 39.078,42 | 39.078,42 | | |
| 180434 SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | 0 | un | 0,9978614 | 12,52 | 12,49 | | |
| 180435 SEDOP | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | 0 | un | 0,9978614 | 16,67 | 16,63 | | |
| 030010 SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 | m³ | 5,0890921 | 98,40 | 500,76 | | |
| 170317 SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | 0 | m | 51,8887828 | 11,15 | 578,55 | | |
| 130507 SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | 0 | m² | 8,7312854 | 85,84 | 749,49 | | |
| 150125 SEDOP | Latex acrílica fosca int./ext. sem superf. preparada | 0 | m² | 32,0313448 | 19,16 | 613,72 | | |
| 080273 SEDOP | Reboco impermeabilizante | 0 | m² | 29,8360499 | 53,57 | 1.598,31 | | |
| 180428 SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 32mm-LH | 0 | un | 1,9957224 | 13,60 | 27,14 | | |
| 080678 SEDOP | Impermeabilização com bicomponente semiflexível | 0 | m² | 29,8360499 | 59,27 | 1.768,38 | | |
| 110143 SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | 0 | m² | 61,8673947 | 16,65 | 1.030,09 | | |
| 010009 SEDOP | Locação da obra a trena | 0 | m² | 3,4925142 | 6,54 | 22,84 | | |
| 180106 SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | 0 | m | 39,4155177 | 38,54 | 1.519,07 | | |
| 180456 SEDOP | Valvula de sucção de pe c/ crivo - 1" (p/ fdo. poço) | 0 | un | 0,9978614 | 118,78 | 118,52 | | |
| 150302 SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | 0 | m² | 2,5944393 | 52,45 | 136,07 | | |
| 180211 SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" | 0 | un | 0,9978614 | 90,60 | 90,40 | | |
| 180427 SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | 0 | un | 2,9935838 | 11,85 | 35,47 | | |
| 110763 SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 0 | m² | 32,0313448 | 50,01 | 1.601,88 | | |
| 130233 SEDOP | Cimentado liso c/ junta plastica | 0 | m² | 8,7312854 | 82,30 | 718,58 | | |
| 180449 SEDOP | Valvula de retenção horizontal 3/4" - recalque | 0 | un | 0,9978614 | 127,41 | 127,13 | | |
| 050729 SEDOP | Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 4,1910172 | 4.144,34 | 17.369,00 | | |
| 030254 SEDOP | Reaterro compactado | 0 | m³ | 4,4903752 | 20,03 | 89,94 | | |
| 170388 SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | 0 | un | 0,9978614 | 291,09 | 290,46 | | |
| 180107 SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | 0 | m | 10,4775427 | 24,16 | 253,13 | | |
| 040283 SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma) | 0 | m³ | 1,8959363 | 3.842,94 | 7.285,96 | | |
| D00211 SEDOP | Escada tipo marinho s/ proteção | Material | m | 5,1888782 | 231,68 | 1.202,15 | | |
| H00241 SEDOP | Tampao em fo fo d = 0,60m | Material | un | 0,9978614 | 559,36 | 558,16 | | |
| E00285 SEDOP | Chave magnética de 3,5A | Material | un | 0,9978614 | 106,04 | 105,81 | | |
| E00277 SEDOP | Moto-bomba centrífuga de 1/2 HP | Material | un | 0,9978614 | 659,71 | 658,29 | | |
| | | | MO sem LS => | 6.092,60 | LS => | 5.915,93 | MO com LS => | 12.008,53 |
| | | | Valor do BDI => | 11.723,52 | | | Valor com BDI => | 50.801,94 |
| | | | | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 50.801,94 | |

| 12.2 | | | | | | | 68.675,54 |
|--------------|--|----------|-----|-----------|------------|--------|-----------|
| 12.2.1 | | | | | | | |
| Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| 180214 SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes, cx. e ralos) | 0 | pt | 1,0000000 | 515,63 | 515,63 | |
| 280008 SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 8,0000000 | 24,00 | 192,00 | |
| 280016 SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 8,0000000 | 29,76 | 238,08 | |
| H00008 SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | Material | un | 0,2500000 | 25,89 | 6,47 | |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | |
|--------|--------------|--|----------|----|-----------|-------|-------|
| Insumo | H00089 SEDOP | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | Material | un | 0,2500000 | 8,63 | 2,15 |
| Insumo | H00003 SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | Material | m | 1,5000000 | 11,58 | 17,37 |
| Insumo | H00088 SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | Material | un | 0,5000000 | 6,36 | 3,18 |
| Insumo | H00085 SEDOP | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | Material | un | 0,5000000 | 37,91 | 18,95 |
| Insumo | H00004 SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | Material | m | 4,0000000 | 7,63 | 30,52 |
| Insumo | H00086 SEDOP | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | Material | un | 0,2500000 | 11,02 | 2,75 |
| Insumo | H00084 SEDOP | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | Material | un | 0,2500000 | 16,66 | 4,16 |

MO sem LS => 145,79 LS => 141,57 MO com LS => 287,36
 Valor do BDI => 154,68 Valor com BDI => 670,31
Quant. => 40,00 Preço Total => 26.812,40

| 12.2.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------------|---|----------|-----|------------|------------|-----------|
| Composição | 180548 SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | 0 | un | 1,0000000 | 18.090,91 | 18.090,91 |
| Composição | 180508 SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) | 0 | m | 3,7500000 | 82,34 | 308,77 |
| Auxiliar | 050729 SEDOP | Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 3,0000000 | 4.144,34 | 12.433,02 |
| Auxiliar | 020174 SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | 0 | m³ | 26,1200000 | 98,18 | 2.564,46 |
| Auxiliar | 030010 SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 | m³ | 25,9400000 | 98,40 | 2.552,49 |
| Auxiliar | 030254 SEDOP | Reaterro compactado | 0 | m³ | 5,8500000 | 20,03 | 117,17 |
| Auxiliar | 130507 SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | 0 | m² | 0,5600000 | 85,84 | 48,07 |
| Auxiliar | 180102 SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | 0 | m | 1,0000000 | 47,13 | 47,13 |
| Auxiliar | D00214 SEDOP | Braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores) | Material | un | 2,0000000 | 9,90 | 19,80 |

MO sem LS => 2.923,10 LS => 2.838,34 MO com LS => 5.761,44
 Valor do BDI => 5.427,27 Valor com BDI => 23.518,18
Quant. => 1,00 Preço Total => 23.518,18

| 12.2.3 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------------|---|----------|-----|------------|------------|----------|
| Composição | 180540 SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas | 0 | un | 1,0000000 | 9.574,40 | 9.574,40 |
| Composição | 040025 SEDOP | Fundação corrida com seixo | 0 | m³ | 0,4000000 | 1.064,11 | 425,64 |
| Auxiliar | 060046 SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | 0 | m² | 20,0000000 | 127,45 | 2.549,00 |
| Auxiliar | 020174 SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | 0 | m³ | 25,0000000 | 98,18 | 2.454,50 |
| Auxiliar | 050729 SEDOP | Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 0,3500000 | 4.144,34 | 1.450,51 |
| Auxiliar | 040285 SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | 0 | m³ | 0,0800000 | 1.952,64 | 156,21 |
| Auxiliar | 030010 SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 | m³ | 19,0000000 | 98,40 | 1.869,60 |
| Auxiliar | J00007 SEDOP | Seixo lavado | Material | m³ | 3,0000000 | 222,98 | 668,94 |

MO sem LS => 1.621,60 LS => 1.574,59 MO com LS => 3.196,19
 Valor do BDI => 2.872,32 Valor com BDI => 12.446,72
Quant. => 1,00 Preço Total => 12.446,72

| 12.2.4 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
|------------|--------------|---|------|-----|-----------|------------|--------|
| Composição | 180679 SEDOP | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto | 0 | un | 1,0000000 | 567,14 | 567,14 |
| Composição | 040257 SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | 0 | m² | 0,0320000 | 964,44 | 30,86 |
| Auxiliar | 110763 SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 0 | m² | 1,3900000 | 50,01 | 69,51 |
| Auxiliar | 110143 SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | 0 | m² | 1,3900000 | 16,65 | 23,14 |
| Auxiliar | 030010 SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 | m³ | 0,4000000 | 98,40 | 39,36 |
| Auxiliar | 130113 SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | 0 | m² | 0,2500000 | 48,47 | 12,11 |
| Auxiliar | 060045 SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | 0 | m² | 1,3000000 | 158,21 | 205,67 |
| Auxiliar | 050729 SEDOP | Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 0,0450000 | 4.144,34 | 186,49 |

MO sem LS => 114,37 LS => 111,07 MO com LS => 225,44
 Valor do BDI => 170,14 Valor com BDI => 737,28
Quant. => 8,00 Preço Total => 5.898,24

| 12.3 | | PLUVIAL | | | | | 43.032,00 |
|------------|--------------|--|------|-----|-----------|------------|-----------|
| 12.3.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 180520 SEDOP | Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m) | 0 | m | 1,0000000 | 376,16 | 376,16 |
| Composição | 050258 SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 0,1200000 | 940,17 | 112,82 |
| Auxiliar | 030010 SEDOP | Escavação manual de ate 1.50m de profundidade | 0 | m³ | 0,4000000 | 98,40 | 39,36 |
| Auxiliar | 030254 SEDOP | Reaterro compactado | 0 | m³ | 0,1600000 | 20,03 | 3,20 |
| Auxiliar | 020174 SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | 0 | m³ | 0,2400000 | 98,18 | 23,56 |
| Auxiliar | 050036 SEDOP | Forma c/ madeira branca (incl. desforma) | 0 | m² | 1,2000000 | 164,35 | 197,22 |

MO sem LS => 64,45 LS => 62,60 MO com LS => 127,05
 Valor do BDI => 112,84 Valor com BDI => 489,00
Quant. => 88,00 Preço Total => 43.032,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| 13 | | | | | | | | 4.476,28 | |
|--|---------------|--------|--|-------------------------------------|-----|-----------|------------------|----------------|----------|
| SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | | | | | | | | |
| 13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | 0 | un | 1,0000000 | 218,72 | 218,72 | |
| Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,4000000 | 30,46 | 12,18 | |
| Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,4000000 | 24,58 | 9,83 | |
| Insumo | D00275 | SEDOP | Bucha / parafuso (médio) | Material | un | 2,0000000 | 1,41 | 2,82 | |
| Insumo | D00419 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | Material | un | 1,0000000 | 193,89 | 193,89 | |
| | | | | MO sem LS => | | 7,29 | LS => | 7,08 | |
| | | | | Valor do BDI => | | 65,61 | Valor com BDI => | 14,37 | |
| | | | | | | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 3.411,96 |
| 13.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 1,0000000 | 25,59 | 25,59 | |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0551562 | 24,03 | 1,32 | |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1765000 | 28,54 | 5,03 | |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 1,0000000 | 19,24 | 19,24 | |
| | | | | MO sem LS => | | 2,09 | LS => | 2,04 | |
| | | | | Valor do BDI => | | 7,67 | Valor com BDI => | 4,13 | |
| | | | | | | Quant. => | 32,00 | Preço Total => | 1.064,32 |
| 14 | | | | | | | | 35.631,22 | |
| APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS | | | | | | | | | |
| 14.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 12294 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sião cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada | Diversos | un | 1,0000000 | 3.313,48 | 3.313,48 | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios | h | 3,0000000 | 3,62 | 10,86 | |
| Insumo | 00001747/SINA | ORSE | Cuba aço inox (aísi 304) de embutir com válvula de 3 1/2", de *56 x 33 x 12*cm | Material | un | 2,0000000 | 185,51 | 371,02 | |
| Insumo | 7479 | ORSE | Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado | Material | m | 3,4000000 | 61,41 | 208,79 | |
| Insumo | 2016 | ORSE | Sião para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. | Material | un | 2,0000000 | 387,68 | 775,36 | |
| Insumo | 00004750/SINA | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 2,0000000 | 19,02 | 38,04 | |
| Insumo | 12056 | ORSE | Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba | Material | un | 2,0000000 | 124,80 | 249,60 | |
| Composição | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 2,0000000 | 3,56 | 7,12 | |
| Insumo | 00002696/SINA | ORSE | Encanador ou bombeiro hidráulico (horista) | Mão de Obra | h | 3,0000000 | 19,02 | 57,06 | |
| Insumo | 2585 | ORSE | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm | Material | m² | 2,0400000 | 494,52 | 1.008,82 | |
| Insumo | 12051 | ORSE | Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação | Material | m | 4,6000000 | 37,46 | 172,31 | |
| Insumo | 00006111/SINA | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 1,0000000 | 14,58 | 14,58 | |
| Insumo | 14004 | ORSE | Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) | Material | un | 2,0000000 | 180,75 | 361,50 | |
| Insumo | 9964 | ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | Material | m | 1,2000000 | 28,61 | 34,33 | |
| Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios | h | 1,0000000 | 3,69 | 3,69 | |
| Detalhamento de Cálculo ORSE | | | | | | | | | |
| Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0270000 | 184,20 | 4,97 | |
| Insumo | 11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material | un | 0,0021000 | 26,65 | 0,05 | |
| Insumo | 00012893/SINA | ORSE | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado | Material | par | 0,0048000 | 65,15 | 0,31 | |
| Insumo | 10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material | un | 0,0003000 | 18,98 | 0,00 | |
| Insumo | 00012895/SINA | ORSE | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,0036000 | 13,57 | 0,04 | |
| Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0270000 | 12,15 | 0,32 | |
| Insumo | 00012892/SINA | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | Material | par | 0,0138000 | 12,21 | 0,16 | |
| Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0048000 | 6,78 | 0,03 | |
| Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0270000 | 4,75 | 0,12 | |
| Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0108000 | 17,45 | 0,18 | |
| Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,6108000 | 4,84 | 2,95 | |
| Insumo | 11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material | un | 0,0012000 | 58,17 | 0,06 | |
| Insumo | 11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material | un | 0,0012000 | 31,31 | 0,03 | |
| Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,4211000 | 4,36 | 1,83 | |
| Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0024000 | 290,84 | 0,69 | |
| Insumo | 00012894/SINA | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,0012000 | 17,65 | 0,02 | |
| Insumo | 11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material | un | 0,0033000 | 28,11 | 0,09 | |
| Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,6108000 | 13,57 | 8,28 | |
| Insumo | 10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material | un | 0,0003000 | 36,55 | 0,01 | |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|------|--|-----------------|----|-----------|-----------|----------|------------------|----------|
| Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0090000 | 189,39 | 1,70 | | |
| Insumo | 11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material | un | 0,0018000 | 47,50 | 0,08 | | |
| Insumo | 00001747/SINA | ORSE | Cuba aço inox (aísi 304) de embutir com valvula de 3 1/2", de *56 x 33 x 12*cm | Material | un | 2,0000000 | 185,51 | 371,02 | | |
| Insumo | 7479 | ORSE | Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado | Material | m | 3,4000000 | 61,41 | 208,79 | | |
| Insumo | 2016 | ORSE | Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar. | Material | un | 2,0000000 | 387,68 | 775,36 | | |
| Insumo | 00004750/SINA | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 2,0000000 | 19,02 | 38,04 | | |
| Insumo | 12056 | ORSE | Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba | Material | un | 2,0000000 | 124,80 | 249,60 | | |
| Insumo | 10790 | ORSE | Prumo de face | Material | un | 0,0002000 | 25,16 | 0,00 | | |
| Insumo | 4722 | ORSE | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0008000 | 18,23 | 0,01 | | |
| Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore | Material | un | 0,0002000 | 317,79 | 0,06 | | |
| Insumo | 11243 | ORSE | Martelo sem unha | Material | un | 0,0002000 | 27,15 | 0,00 | | |
| Insumo | 10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0004000 | 14,93 | 0,00 | | |
| Insumo | 11246 | ORSE | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0014000 | 9,91 | 0,01 | | |
| Insumo | 10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0004000 | 42,66 | 0,01 | | |
| Insumo | 11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0008000 | 18,18 | 0,01 | | |
| Insumo | 11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0014000 | 11,25 | 0,01 | | |
| Insumo | 4174 | ORSE | Desempeneadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0010000 | 11,64 | 0,01 | | |
| Insumo | 11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0004000 | 13,10 | 0,00 | | |
| Insumo | 00002696/SINA | ORSE | Encanador ou bombeiro hidráulico (horista) | Mão de Obra | h | 3,0000000 | 19,02 | 57,06 | | |
| Insumo | 2585 | ORSE | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm | Material | m² | 2,0400000 | 494,52 | 1.008,82 | | |
| Insumo | 12051 | ORSE | Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação | Material | m | 4,6000000 | 37,46 | 172,31 | | |
| Insumo | 00006111/SINA | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 1,0000000 | 14,58 | 14,58 | | |
| Insumo | 14004 | ORSE | Tomeira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar) | Material | un | 2,0000000 | 180,75 | 361,50 | | |
| Insumo | 9964 | ORSE | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | Material | m | 1,2000000 | 28,61 | 34,33 | | |
| Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0003000 | 18,02 | 0,00 | | |
| Insumo | 00002711/SINA | ORSE | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com camara | Material | un | 0,0002000 | 170,09 | 0,03 | | |
| Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0002000 | 35,77 | 0,00 | | |
| Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0001000 | 36,64 | 0,00 | | |
| | | | | MO sem LS => | | 55,64 | LS => | 54,04 | MO com LS => | 109,68 |
| | | | | Valor do BDI => | | 994,04 | | | Valor com BDI => | 4.307,52 |
| | | | | | | | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 8.615,04 |

| 14.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|--------------|--|----------|-----------------|-----------|------------|-----------|-------|------------------|----------|
| Composição | 190609 SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | 0 | un | 1,0000000 | 654,09 | 654,09 | | | |
| Composição Auxiliar | 280016 SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 3,0000000 | 29,76 | 89,28 | | | |
| Composição Auxiliar | 280008 SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 3,0000000 | 24,00 | 72,00 | | | |
| Insumo | D00002 SEDOP | Massa de vedação | Material | kg | 1,0000000 | 17,19 | 17,19 | | | |
| Insumo | H00023 SEDOP | Bolsa plastica (vaso sanitario) | Material | un | 1,0000000 | 9,12 | 9,12 | | | |
| Insumo | H00042 SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material | un | 2,0000000 | 9,11 | 18,22 | | | |
| Insumo | H00263 SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada | Material | un | 1,0000000 | 397,00 | 397,00 | | | |
| Insumo | H00022 SEDOP | Assento plastico | Material | un | 1,0000000 | 50,80 | 50,80 | | | |
| Insumo | D00079 SEDOP | Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas | Material | kg | 0,0900000 | 5,42 | 0,48 | | | |
| | | | | MO sem LS => | | 54,67 | LS => | 53,09 | MO com LS => | 107,76 |
| | | | | Valor do BDI => | | 196,22 | | | Valor com BDI => | 850,31 |
| | | | | | | | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 8.503,10 |

| 14.3 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | | |
|---------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-------|------------------|----------|
| Composição | 95472 SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 906,59 | 906,59 | | | |
| Composição Auxiliar | 95471 SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 897,79 | 897,79 | | | |
| Insumo | 00006142 SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 1,0000000 | 8,80 | 8,80 | | | |
| | | | | MO sem LS => | | 14,76 | LS => | 14,35 | MO com LS => | 29,11 |
| | | | | Valor do BDI => | | 271,97 | | | Valor com BDI => | 1.178,56 |
| | | | | | | | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2.357,12 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| 14.4 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------|----------|
| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 190232 SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/tom.,sifao e valv. | 0 | un | 1,0000000 | 901,22 | 901,22 | | |
| Composição Auxiliar | 280008 SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 2,7500000 | 24,00 | 66,00 | | |
| Composição Auxiliar | 280016 SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 2,7500000 | 29,76 | 81,84 | | |
| Insumo | H00042 SEDOP | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | Material | un | 2,0000000 | 9,11 | 18,22 | | |
| Insumo | H00055 SEDOP | Fita de vedacao | Material | m | 0,8400000 | 0,28 | 0,23 | | |
| Insumo | H00052 SEDOP | Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) | Material | un | 1,0000000 | 105,28 | 105,28 | | |
| Insumo | H00028 SEDOP | Valv. p/ lavat. d = 1" - cromada | Material | un | 1,0000000 | 73,29 | 73,29 | | |
| Insumo | H00032 SEDOP | Sifao metalico de 1 1/2 " | Material | un | 1,0000000 | 459,48 | 459,48 | | |
| Insumo | H00056 SEDOP | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | Material | un | 1,0000000 | 96,88 | 96,88 | | |
| | | | | MO sem LS => | 50,11 | LS => | 48,67 | MO com LS => | 98,78 |
| | | | | Valor do BDI => | 270,36 | | | Valor com BDI => | 1.171,58 |
| | | | | | Quant. => | 12,00 | Preço Total => | 14.058,96 | |
| 14.5 | | | | | | | | | |
| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 190797 SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | 0 | un | 1,0000000 | 81,14 | 81,14 | | |
| Composição Auxiliar | 280023 SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,4000000 | 30,46 | 12,18 | | |
| Composição Auxiliar | 280004 SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,4000000 | 24,58 | 9,83 | | |
| Insumo | H00372 SEDOP | Porta papel higiênico - polipropileno | Material | un | 1,0000000 | 59,13 | 59,13 | | |
| | | | | MO sem LS => | 7,29 | LS => | 7,08 | MO com LS => | 14,37 |
| | | | | Valor do BDI => | 24,34 | | | Valor com BDI => | 105,48 |
| | | | | | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 1.054,80 | |
| 14.6 | | | | | | | | | |
| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 190794 SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | 0 | un | 1,0000000 | 80,17 | 80,17 | | |
| Composição Auxiliar | 280004 SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,2000000 | 24,58 | 4,91 | | |
| Composição Auxiliar | 280023 SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,2000000 | 30,46 | 6,09 | | |
| Insumo | H00307 SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - polipropileno | Material | un | 1,0000000 | 69,17 | 69,17 | | |
| | | | | MO sem LS => | 3,64 | LS => | 3,54 | MO com LS => | 7,18 |
| | | | | Valor do BDI => | 24,05 | | | Valor com BDI => | 104,22 |
| | | | | | Quant. => | 10,00 | Preço Total => | 1.042,20 | |
| 15 | | | | | | | | | |
| MURO | | | | | | | 85.079,39 | | |
| 15.1 | | | | | | | | | |
| ESQUADRIAS DE VIDRO | | | | | | | 9.806,16 | | |
| 15.1.1 | | | | | | | | | |
| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 091379 SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | 0 | m² | 1,0000000 | 718,40 | 718,40 | | |
| Composição Auxiliar | 280003 SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 4,3000000 | 23,37 | 100,49 | | |
| Composição Auxiliar | 280020 SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 4,3000000 | 29,09 | 125,08 | | |
| Insumo | D00337 SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | Material | m² | 1,0000000 | 492,83 | 492,83 | | |
| | | | | MO sem LS => | 77,83 | LS => | 75,59 | MO com LS => | 153,42 |
| | | | | Valor do BDI => | 215,52 | | | Valor com BDI => | 933,92 |
| | | | | | Quant. => | 10,50 | Preço Total => | 9.806,16 | |
| 15.2 | | | | | | | | | |
| REVESTIMENTO | | | | | | | 1.610,50 | | |
| 15.2.1 | | | | | | | | | |
| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 88495 SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1,0000000 | 11,25 | 11,25 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0820000 | 23,19 | 1,90 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2459000 | 29,86 | 7,34 | | |
| Insumo | 00003767 SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,0401000 | 0,91 | 0,03 | | |
| Insumo | 00043626 SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 0,7288000 | 2,72 | 1,98 | | |
| | | | | MO sem LS => | 2,88 | LS => | 2,80 | MO com LS => | 5,68 |
| | | | | Valor do BDI => | 3,37 | | | Valor com BDI => | 14,62 |
| | | | | | Quant. => | 50,25 | Preço Total => | 734,65 | |
| 15.2.2 | | | | | | | | | |
| | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 88489 SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1,0000000 | 13,41 | 13,41 | | |
| Composição Auxiliar | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0544000 | 23,19 | 1,26 | | |
| Composição Auxiliar | 88310 SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1631000 | 29,86 | 4,87 | | |
| Insumo | 00007356 SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,2285000 | 31,87 | 7,28 | | |
| | | | | MO sem LS => | 1,90 | LS => | 1,86 | MO com LS => | 3,76 |
| | | | | Valor do BDI => | 4,02 | | | Valor com BDI => | 17,43 |
| | | | | | Quant. => | 50,25 | Preço Total => | 875,85 | |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| 15.3 | | | | | | | | 56.383,74 | |
|------------------------------|-----------------|--|--|-----------------|------------|------------|----------|------------------|-----------|
| 15.3.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 260213 SEDOP | Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces (h=2,0m) | 0 | m | 1,0000000 | 842,18 | 842,18 | | |
| Composição Auxiliar | 050729 SEDOP | Concreto armado fck=20MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 0,0180000 | 4.144,34 | 74,59 | | |
| Composição | 040025 SEDOP | Fundação corrida com seixo | 0 | m³ | 0,0900000 | 1.064,11 | 95,76 | | |
| Composição Auxiliar | 020174 SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | 0 | m³ | 0,0900000 | 98,18 | 8,83 | | |
| Composição | 060046 SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | 0 | m³ | 2,0000000 | 127,45 | 254,90 | | |
| Composição Auxiliar | 030010 SEDOP | Escavação manual de até 1,50m de profundidade | 0 | m³ | 0,0900000 | 98,40 | 8,85 | | |
| Composição | 010269 SEDOP | Locação planimétrica de linha | 0 | m | 1,0000000 | 2,49 | 2,49 | | |
| Composição | 110143 SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | 0 | m² | 4,1000000 | 16,65 | 68,26 | | |
| Composição | 150125 SEDOP | Latex acrílica fosca int./ext. sem superf. preparada | 0 | m² | 4,1000000 | 19,16 | 78,55 | | |
| Composição | 110763 SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 0 | m² | 4,1000000 | 50,01 | 205,04 | | |
| Composição | 040285 SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | 0 | m³ | 0,0230000 | 1.952,64 | 44,91 | | |
| | | | | MO sem LS => | 181,63 | LS => | 176,37 | MO com LS => | 358,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 252,65 | | | Valor com BDI => | 1.094,83 |
| | | | | | | Quant. => | 51,50 | Preço Total => | 56.383,74 |
| 15.4 | | | | | | | | 17.278,99 | |
| 15.4.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 051172 SEDOP | Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento | 0 | m³ | 1,0000000 | 3.733,58 | 3.733,58 | | |
| Composição | 050041 SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm(REAP 1x) - incl. desforma | 0 | m² | 12,0000000 | 127,56 | 1.530,72 | | |
| Composição | 050740 SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento) | 0 | m³ | 1,0000000 | 997,26 | 997,26 | | |
| Composição | 050038 SEDOP | Armação p/ concreto | 0 | kg | 80,0000000 | 15,07 | 1.205,60 | | |
| | | | | MO sem LS => | 453,02 | LS => | 439,89 | MO com LS => | 892,91 |
| | | | | Valor do BDI => | 1.120,07 | | | Valor com BDI => | 4.853,65 |
| | | | | | | Quant. => | 3,56 | Preço Total => | 17.278,99 |
| 16 | | | | | | | | 7.269,01 | |
| 16.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | CAPCP08 Próprio | Instalação de brinquedos do playground | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 1,0000000 | 271,30 | 271,30 | | |
| Composição | 280023 SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 4,5000000 | 30,46 | 137,07 | | |
| Composição | 280004 SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 3,5000000 | 24,58 | 86,03 | | |
| Insumo | 00013279 SINAPI | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | Material | KG | 2,0000000 | 24,10 | 48,20 | | |
| | | | | MO sem LS => | 74,42 | LS => | 72,27 | MO com LS => | 146,69 |
| | | | | Valor do BDI => | 81,39 | | | Valor com BDI => | 352,69 |
| | | | | | | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 705,38 |
| 16.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 103294 SINAPI | INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | Mobiliário Urbano | UN | 1,0000000 | 213,54 | 213,54 | | |
| Composição | 88309 SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,1418000 | 28,22 | 116,88 | | |
| Composição | 5952 SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,5170000 | 22,06 | 11,40 | | |
| Composição | 102486 SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3, 4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0196000 | 653,14 | 12,80 | | |
| Composição | 5795 SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1536000 | 24,07 | 3,69 | | |
| Composição | 87298 SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0,0045000 | 871,07 | 3,91 | | |
| Composição | 88316 SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,7612000 | 23,19 | 64,03 | | |
| Insumo | 00004721 SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE | Material | m³ | 0,0034000 | 244,45 | 0,83 | | |
| Insumo | 00044445 SINAPI | BANCO DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXAÇÃO POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO | Material | UN | 1,0000000 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | MO sem LS => | 63,43 | LS => | 61,60 | MO com LS => | 125,03 |
| | | | | Valor do BDI => | 64,06 | | | Valor com BDI => | 277,60 |
| | | | | | | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1.110,40 |
| 16.3 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 13086 ORSE | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | Urbanização de Parques e Praças | un | 1,0000000 | 1.706,25 | 1.706,25 | | |
| Item | 13849 ORSE | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | Material | un | 1,0000000 | 1.706,25 | 1.706,25 | | |
| Detalhamento de Cálculo ORSE | | | | | | | | | |
| Item | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Insumo | 13849 ORSE | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | Material | un | 1,0000000 | 1.706,25 | 1.706,25 | | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
| | | | | Valor do BDI => | 511,87 | | | Valor com BDI => | 2.218,12 |
| | | | | | | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 2.218,12 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| 16.4 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
|-------------------------------------|---------------------|---|--|-----------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|----------|
| Composição | 7776 ORSE | Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar | Urbanização de Parques e Praças | Un | 1,0000000 | 2.488,55 | 2.488,55 | | |
| Item | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Insumo | 7474 ORSE | Escada horizontal em aço galvanizado ø=2", dim: 0,82x3,98x1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, Sergipark ou similar | Material | un | 1,0000000 | 2.365,48 | 2.365,48 | | |
| Composição | 2497 ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana | m³ | 0,1800000 | 54,97 | 9,89 | | |
| Composição | 10550 ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios | h | 1,0000000 | 3,56 | 3,56 | | |
| Insumo | 00004750/SINA | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 1,0000000 | 19,02 | 19,02 | |
| Composição | 124 ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | Concreto Simples | m³ | 0,1800000 | 503,38 | 90,60 | | |
| Detalhamento de Cálculo ORSE | | | | | | | | | |
| Item | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Insumo | 7474 ORSE | Escada horizontal em aço galvanizado ø=2", dim: 0,82x3,98x1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, Sergipark ou similar | Material | un | 1,0000000 | 2.365,48 | 2.365,48 | | |
| Insumo | 00006111/SINA | ORSE | Servente de obras (horista) | Mão de Obra | h | 1,6200000 | 14,58 | 23,61 | |
| Insumo | 00012892/SINA | ORSE | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm) | Material | par | 0,0060260 | 12,21 | 0,07 | |
| Insumo | 10599 ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0047160 | 17,45 | 0,08 | | |
| Insumo | 10362 ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,0117900 | 12,15 | 0,14 | | |
| Insumo | 4728 ORSE | Talhadeira chata 10" | Material | un | 0,0004860 | 18,02 | 0,00 | | |
| Insumo | 10596 ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,0117900 | 4,75 | 0,05 | | |
| Insumo | 158 ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 0,2667160 | 13,57 | 3,61 | | |
| Insumo | 00002711/SINA | ORSE | Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65" l / *100" kg, pneu com câmara | Material | un | 0,0003240 | 170,09 | 0,05 | |
| Insumo | 10517 ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0010480 | 290,84 | 0,30 | | |
| Insumo | 10788 ORSE | Pã quadrada | Material | un | 0,0003240 | 35,77 | 0,01 | | |
| Insumo | 10761 ORSE | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 0,2667160 | 4,84 | 1,29 | | |
| Insumo | 00012893/SINA | ORSE | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado | Material | par | 0,0020960 | 65,15 | 0,13 | |
| Insumo | 2378 ORSE | Vale transporte | Material | un | 0,2178420 | 4,36 | 0,94 | | |
| Insumo | 4729 ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0001620 | 36,64 | 0,00 | | |
| Insumo | 10492 ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,0117900 | 184,20 | 2,17 | | |
| Insumo | 00012895/SINA | ORSE | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | Material | un | 0,0015720 | 13,57 | 0,02 | |
| Insumo | 941 ORSE | Fardamento com mangas curta | Material | un | 0,0039300 | 189,39 | 0,74 | | |
| Insumo | 00012894/SINA | ORSE | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul) | Material | un | 0,0005240 | 17,65 | 0,00 | |
| Insumo | 1651 ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0020960 | 6,78 | 0,01 | | |
| Insumo | 10790 ORSE | Prumo de face | Material | un | 0,0001000 | 25,16 | 0,00 | | |
| Insumo | 4722 ORSE | Colher de pedreiro | Material | un | 0,0004000 | 18,23 | 0,00 | | |
| Insumo | 11247 ORSE | Serra mármore | Material | un | 0,0001000 | 317,79 | 0,03 | | |
| Insumo | 11243 ORSE | Martelo sem unha | Material | un | 0,0001000 | 27,15 | 0,00 | | |
| Insumo | 10789 ORSE | Nível de bolha de madeira | Material | un | 0,0002000 | 14,93 | 0,00 | | |
| Insumo | 11246 ORSE | Escala métrica de bambú | Material | Un | 0,0007000 | 9,91 | 0,00 | | |
| Insumo | 10282 ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | Material | un | 0,0002000 | 42,66 | 0,00 | | |
| Insumo | 11265 ORSE | Martelo de borracha com cabo | Material | un | 0,0004000 | 18,18 | 0,00 | | |
| Insumo | 11245 ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 | Material | un | 0,0007000 | 11,25 | 0,00 | | |
| Insumo | 4174 ORSE | Desempoladeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar | Material | un | 0,0005000 | 11,64 | 0,00 | | |
| Insumo | 11264 ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo | Material | un | 0,0002000 | 13,10 | 0,00 | | |
| Insumo | 00004750/SINA | ORSE | Pedreiro (horista) | Mão de Obra | h | 1,0000000 | 19,02 | 19,02 | |
| Insumo | 00000367/SINA | ORSE | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | Material | m³ | 0,1697400 | 98,21 | 16,67 | |
| Insumo | 00001379/SINA | ORSE | Cimento portland composto cp ii-32 | Material | kg | 45,9000000 | 0,74 | 33,96 | |
| Insumo | 00004721/SINA | ORSE | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 0,0376200 | 133,54 | 5,02 | |
| Insumo | 00004718/SINA | ORSE | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | Material | m³ | 0,1128600 | 134,25 | 15,15 | |
| | | | | MO sem LS => | 21,62 | LS => | 21,01 | MO com LS => | 42,63 |
| | | | | Valor do BDI => | 746,56 | | | Valor com BDI => | 3.235,11 |
| | | | | | | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 3.235,11 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

| 17 | | | | | | | | 3.205,40 | |
|---------------------|--------------|--|----------|-----------------|-----------|------------|----------|------------------|-----------|
| 17.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 280168 SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | 0 | m² | 1,0000000 | 36,16 | 36,16 | | |
| Composição Auxiliar | 280018 SEDOP | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,3000000 | 24,99 | 7,49 | | |
| Composição Auxiliar | 280026 SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,3000000 | 24,60 | 7,38 | | |
| Insumo | U00003 SEDOP | Grama em placa | Material | m² | 1,0500000 | 14,05 | 14,75 | | |
| Insumo | J00008 SEDOP | Terra preta vegetal | Material | m³ | 0,0500000 | 130,87 | 6,54 | | |
| | | | | MO sem LS => | 4,65 | LS => | 4,52 | MO com LS => | 9,17 |
| | | | | Valor do BDI => | 10,84 | | | Valor com BDI => | 47,00 |
| | | | | | | Quant. => | 68,20 | Preço Total => | 3.205,40 |
| 18 | | | | | | | | 24.264,36 | |
| 18.1 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 170081 SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W | 0 | pt | 1,0000000 | 319,27 | 319,27 | | |
| Composição Auxiliar | 280014 SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 5,0000000 | 30,83 | 154,15 | | |
| Composição Auxiliar | 280007 SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 5,0000000 | 24,96 | 124,80 | | |
| Insumo | E00034 SEDOP | Arruela de 1/2" | Material | un | 2,0000000 | 0,86 | 1,72 | | |
| Insumo | E00012 SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1/2" | Material | m | 3,0000000 | 3,80 | 11,40 | | |
| Insumo | E00033 SEDOP | Bucha de 1/2" | Material | un | 2,0000000 | 1,22 | 2,44 | | |
| Insumo | E00019 SEDOP | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | Material | un | 1,0000000 | 1,72 | 1,72 | | |
| Insumo | E00008 SEDOP | Cabo de cobre 2.5mm2 -750V | Material | m | 9,0000000 | 2,56 | 23,04 | | |
| | | | | MO sem LS => | 92,97 | LS => | 90,28 | MO com LS => | 183,25 |
| | | | | Valor do BDI => | 95,78 | | | Valor com BDI => | 415,05 |
| | | | | | | Quant. => | 22,00 | Preço Total => | 9.131,10 |
| 18.2 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 170983 SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | 0 | un | 1,0000000 | 103,74 | 103,74 | | |
| Composição Auxiliar | 280014 SEDOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 1,5000000 | 30,83 | 46,24 | | |
| Composição Auxiliar | 280007 SEDOP | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,7500000 | 24,96 | 18,72 | | |
| Insumo | E00600 SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | Material | un | 1,0000000 | 38,78 | 38,78 | | |
| | | | | MO sem LS => | 22,03 | LS => | 21,40 | MO com LS => | 43,43 |
| | | | | Valor do BDI => | 31,12 | | | Valor com BDI => | 134,86 |
| | | | | | | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 809,16 |
| 18.3 | Código Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | | |
| Composição | 270220 SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | 0 | m² | 1,0000000 | 9,83 | 9,83 | | |
| Composição Auxiliar | 280026 SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 | h | 0,3995980 | 24,60 | 9,83 | | |
| | | | | MO sem LS => | 3,06 | LS => | 2,98 | MO com LS => | 6,04 |
| | | | | Valor do BDI => | 2,94 | | | Valor com BDI => | 12,77 |
| | | | | | | Quant. => | 1.121,70 | Preço Total => | 14.324,10 |

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA
Abertura da Licitação 28/01/2026 15:00
Número do Processo Licitatório 002/2026

Total sem BDI 1.606.976,47
Total do BDI 482.006,92
Total Geral 2.088.983,39





ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 97,10%
 Mensalista: 57,89%

Bancos
 SINAPI - 05/2025 - Pará
 SBC - 06/2025 - Pará
 SICRO3 - 01/2025 - Pará
 ORSE - 04/2025 -

B.D.I.
 30,0%

Obra
 Construção da Creche Municipal na localidade do Cristal no município de Viseu-PA



| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |
|-----------------------|--|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | SERV. PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | | | | | |
| 2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 34.027,60 | 100,00% | | | | | |
| 3 | FUNDAÇÕES | 35.184,30 | 50,00% | 50,00% | | | | |
| 4 | ESTRUTURA | 113.581,88 | 56.790,94 | 50,00% | | | | |
| 5 | PAREDES E PAINES | 620.445,52 | 310.222,76 | 25,00% | 50,00% | | | |
| 6 | ESQUADRIAS | 207.514,20 | 51.878,55 | 103.757,10 | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 50,00% |
| 7 | REVESTIMENTO | 106.649,73 | | | 26.662,43 | 26.662,43 | 26.662,43 | 53.324,87 |
| 8 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 143.249,72 | 36.812,43 | 71.624,86 | 50,00% | | | |
| 9 | PINTURA | 278.487,42 | 69.621,86 | 139.243,71 | 50,00% | | | |
| 10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 70.859,61 | | | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 35.429,81 |
| 11 | SUBESTAÇÃO 75KVA | 69.545,77 | | | 9.521,84 | 9.521,84 | 19.043,67 | 25.391,56 |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 186.033,08 | | | | 25,00% | 25,00% | 50,00% |
| 13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 4.476,28 | | | 46.508,27 | 46.508,27 | 46.508,27 | 93.016,54 |
| 14 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS | 35.631,22 | | | | 25,00% | 25,00% | 50,00% |
| 15 | MURO | 85.079,39 | | | 12.761,91 | 12.761,91 | 25.523,82 | 34.031,76 |
| 16 | PLAYGROUND | 7.269,01 | | | | | 3.634,51 | 3.634,51 |
| 17 | URBANIZAÇÃO | 3.205,40 | | | | | | 3.205,40 |
| 18 | SERVIÇOS FINAIS | 24.264,36 | | | | | | 24.264,36 |
| Porcentagem | | | 28,41% | 25,1% | 16,13% | 5,0% | 9,6% | 15,77% |
| Custo | | | 593.538,43 | 524.326,53 | 336.909,41 | 104.362,25 | 200.483,18 | 329.363,56 |
| Porcentagem Acumulado | | | 28,41% | 53,51% | 69,64% | 74,64% | 84,23% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 593.538,43 | 1.117.864,96 | 1.454.774,37 | 1.559.136,62 | 1.759.619,80 | 2.088.983,39 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO



OBJETO: Construção da Creche Municipal na localidade do Cristal no município de Viseu-PA

| Parcelas do BDI | Valor percentual adotado | | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013 | | |
|---|--------------------------|----|---|------|------|
| | | | Min | Med. | Máx. |
| (AC) - Administração Central | 4,00 | OK | 3,00 | 4,00 | 5,50 |
| (S) + (G) - Seguro e Garantia | 0,80 | OK | 0,80 | 0,80 | 1,00 |
| (R) - Risco | 1,27 | OK | 0,97 | 1,27 | 1,27 |
| (DF) - Despesas Financeiras | 1,23 | OK | 0,59 | 1,23 | 1,39 |
| (L) - Lucro | 7,33 | OK | 6,16 | 7,40 | 8,96 |
| (I ₁) - PIS | 0,65 | OK | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| (I ₂) - COFINS | 3,00 | OK | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| (I ₃) - ISS | 5,00 | OK | 2,00 | 2,00 | 5,00 |
| (I ₄) - Contrib. Previdenciária | 2,70 | | | | |
| BDI Adotado | 30,00 | | | | |

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO



| OBJETO: Construção da Creche Municipal na localidade do Cristal no município de Viseu-PA | | | |
|---|--|------------------|---------------------|
| ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| COD | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % |
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 10,00 | 10,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 26,80 | 26,80 |
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,11 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 4,15 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,89 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,98 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 2,88 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 9,27 | 7,03 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 47,22 | 16,76 |
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,69 | 4,32 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,47 | 3,39 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,93 | 2,98 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,48 | 0,36 |
| | TOTAL | 14,70 | 11,15 |
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,90 | 2,82 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,48 | 0,36 |
| | TOTAL | 8,38 | 3,18 |
| | A + B + C + D = | 97,10 | 57,89 |



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. Este contrato fundamenta-se na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações, bem como na licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, nº CP 002-2026.

3. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

3.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

4. DA VIGÊNCIA

4.1. A vigência deste instrumento contratual iniciará na data de sua assinatura, extinguindo-se em **16 de Março de 2027**, podendo ser prorrogado na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

- I - Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- II - Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- III - Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- IV - Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
- V - Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na prorrogação;
- VI - Seja comprovado que a CONTRATADA mantém as condições iniciais de habilitação.

5. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

5.1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à Administração do CONTRATANTE de comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

- a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
- b) Seguro-garantia;

§ 1º. Optando pelo seguro-garantia, o CONTRATADO terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para apresentar a garantia, como condição para a assinatura do contrato.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

§ 2º. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se a CONTRATADA não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas.

§ 3º. Em caso de inadimplemento pela CONTRATADA, a seguradora deverá assumir a execução e concluir o objeto do contrato.

§ 4º. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice.

§ 5º. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância segurada indicada na apólice.

c) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

I - Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a CONTRATADA ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

II - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme disposto no art. 100 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

III - Cumprindo o disposto no § 5º do art. 59 da Lei 14.133/2021, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis.

5.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

5.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

II - Prejuízos diretos causados à Administração de correntes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

III - Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

IV - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

5.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior.

5.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta específica indicada pela Administração, com correção monetária.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

5.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

5.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição.

5.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

5.9. Será considerada extinta a garantia:

I - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

II - No prazo de 90 (noventa) após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

6. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

I - Der causa à inexecução parcial do contrato;

II - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - Der causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

VII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

VIII - Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

IX - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

X - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

XI - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

6.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

I - Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem **6.1** deste Edital, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem **6.1** deste Edital, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei).

IV - Multa:

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

6.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º).

6.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

I - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157).

II - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

6.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

6.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

I - A natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

6.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

6.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

6.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161).

6.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

7. DO VALOR E DO PAGAMENTO

7.1. O valor total da presente avença é de R\$ 2.088.983,39 (dois milhões, oitenta e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos).

7.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

7.3. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

7.4. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o(a) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB atestar a execução do objeto do contrato.

7.5. Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, aplicar-se-á o índice do INCC, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

7.6. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

7.7. Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

7.8. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) O prazo de validade;
- b) A data da emissão;
- c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) O período respectivo de execução do contrato;
- e) O valor a pagar; e
- f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.

7.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.12. Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

8.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.14. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação.

7.16. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

I - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.17. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. DO REAJUSTE

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado - .

8.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do Índice Nacional da Construção Civil - INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do INCC, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

8.5. Caso o INCC venha a ser extinto) ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FME E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, na dotação orçamentária do Exercício 2026, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

0808 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADUCAÇÃO-FME

12 365 0022 1.006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CRECHES - FME

12 361 0018 2.025 APOIO AO PROGRANA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

0909 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB

12 365 0022 1.009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CRECHES – FDB

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

10. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

10.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma físico-financeiro.

10.3. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

10.4. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

10.5. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

10.6. O contrato também poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

I - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.7. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

11. DOS CASOS OMISSOS

11.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

12. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

12.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO

13. DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

13.1. Fica eleito o Foro da cidade de VISEU, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

13.2. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

VISEU - PA, 16 de Março de 2026.

ÂNGELA LIMA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 21.036.567/0001-98
CONTRATANTE

ÂNGELA LIMA DA SILVA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU-FUNDEB
CNPJ Nº 30.879.826/0001-33
CONTRATANTE

GERSON CLÁUDIO NASCIMENTO SILVA
G. C. N. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 06.789.584/0001-02
CONTRATADO

Testemunhas:

1. _____

2. _____