



# PREFEITURA MUNICIPAL D. VISEU

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: 1º ADITIVO DE VALOR REFORMA E AMPLIAÇÃO E.M.E.F. MARIA DE NAZARÉ REIS SANTOS

ENDEREÇO: LOCALIDADE DO BOMBOM, MUNICÍPIO DE VISEU-PA

PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO

ELABORAÇÃO: ARQ.º IVONE BRAZ

DATA: 30/08/2022

SEDOP 2021/09 COM DESONERAÇÃO  
SINAPI 2021/10 SEM DESONERAÇÃO  
ORSE 2021/09

BDI: 30,00%

### PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QNTD	ADMINISTRAÇÃO				CONTRATAÇÃO										
					PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$									
					SEM BDI	COM BDI		SEM BDI	COM BDI										
1		SERVICIOS PRELIMINARES:																	
1.1	010008	Limpeza do terreno	M2	73,92	2,04	0,57	2,61			RS 192,83									RS 187,75
2		MOVIMENTO DE TERRA:																	
2.1	030010	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	M3	1,98	69,90	19,57	89,47			RS 177,15									RS 173,42
2.2	030011	Aterro incluído:carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	12,86	103,07	28,85	131,92			RS 1.696,49									RS 1.680,89
3		FUNDAÇÕES:																	
3.1		SAPATAS:																	
3.2	040283	Sapata em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	M3	0,94	2.803,78	785,05	3.588,83			RS 3.373,50									RS 3.302,66
3.3		BALDRAME:																	
3.4	040284	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	M3	1,31	2.882,68	723,15	3.305,83			RS 4.390,63									RS 4.259,68
4		ESTRUTURA:																	
4.1		CONCRETO ARMADO - PILARES:																	
4.2	050786	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	0,84	3.119,84	873,55	3.993,39			RS 3.354,44									RS 3.283,99
4.3		CONCRETO ARMADO - VIGAS:																	
4.4	050786	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	0,66	3.119,84	873,55	3.993,39			RS 2.635,63									RS 2.580,28
4.5		VERGAS E CONTRAVERGAS:																	
4.6	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	10,00	84,89	23,76	108,65			RS 1.066,50									RS 1.063,60
4.7	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,00	90,84	25,37	116,01			RS 1.160,10									RS 1.155,70
4.8	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,30	75,03	21,00	96,03			RS 124,83									RS 122,21
5		PAREDES E PAINÉIS:																	
5.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO:																	
5.2	060046	Alvenaria tijolo de barro a cunelo	M2	69,40	67,43	18,88	86,31			RS 5.989,91									RS 5.865,60
6		COBERTURA:																	
6.1	070195	Tesoura em mad. de lei p/ vão de 6,0m	UN	1,00	1.425,02	396,00	1.821,02			RS 1.821,02									RS 1.785,71
6.2	070052	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pk. serrada	M2	73,10	93,40	26,15	119,55			RS 8.739,10									RS 8.554,89
6.3	070058	Cobertura - tela plan	M2	73,10	73,72	20,64	94,36			RS 6.897,71									RS 6.742,24
6.4	070287	Cumbeira de barro	M	9,60	18,45	5,16	23,61			RS 226,65									RS 221,85
6.5	070241	Encaixamento de telha cerâmica (betral)	M	19,20	12,43	3,46	15,91			RS 306,47									RS 299,75







